

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร. 6 = (ปร.5 ก+ปร.5ข)

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหอมยาไทย)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเตชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณราคา

เมื่อวันที่

17 กรกฎาคม


2560

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น	4,979,391.82	1.3003	6,474,703.18	Factor F
2	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	120,000.00	-	120,000.00	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
					3.เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			6,594,703.18	
				6,590,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวสุจิตรา รักแป้น)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบวร นามสีอุ่น)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหอมยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น								
1	งานโครงสร้าง	1.00	รวม		1,371,353.12		376,885.10	1,748,238.22	
2	งานโครงเหล็กและหลังคา	1.00	รวม		728,727.93		308,882.26	1,037,610.19	
3	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		1,532,617.00		375,511.00	1,908,128.00	
4	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์	1.00	รวม		24,690.00		2,070.00	26,760.00	
5	งานระบบไฟฟ้า	1.00	รวม		162,765.29		42,540.00	205,305.29	
6	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	1.00	รวม		39,260.12		14,090.00	53,350.12	
	รวมราคา				3,859,413.46		1,119,978.36	4,979,391.82	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)								
1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	1.00	รวม		120,000.00		-	120,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3								

2.-

Pin

OK

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเตชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 เสาค้ำคอนกรีต								
	- เจาะสำรวจดิน โดยวิธี BORING TEST	1.00	หลุม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-งานเข็ม □ 0.26x0.26 m.x20 m.	85.00	ต้น	6,600.00	561,000.00	1,276.00	108,460.00	669,460.00	
	-ตัดและสกัดหัวเข็ม	85.00	ต้น	-	-	230.00	19,550.00	19,550.00	
	1.2 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ชม.) ผสมเสร็จ	175.00	ลบ.ม	2,000.00	350,000.00	391.00	68,425.00	418,425.00	
	1.3 งานเหล็กเส้นขนาดต่างๆ				-				
	-เหล็กกลมขนาด 6 มม.	808.00	กก.	25.26	20,410.08	3.30	2,666.40	23,076.48	
	-เหล็กกลมขนาด 9 มม.	5,443.00	กก.	22.47	122,304.21	3.30	17,961.90	140,266.11	
	-เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	693.00	กก.	21.57	14,948.01	3.30	2,286.90	17,234.91	
	-เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	7,193.00	กก.	20.74	149,182.82	3.30	23,736.90	172,919.72	
	-งานลวดผูกเหล็ก	424.00	กก.	43.00	18,232.00	-	-	18,232.00	
	1.4 งานไม้แบบชนิดต่างๆ								
	-ค่าแรงประกอบไม้แบบ	527.00	ตร.ม.	-	-	133.00	70,091.00	70,091.00	
	- ไม้แบบ 70%	369.00	ตร.ม.	250.00	92,250.00	133.00	49,077.00	141,327.00	

2 -

Titi

D

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- ไม้เคร่า 30% ของไม้แบบ	110.00	ตร.ม.	200.00	22,000.00	133.00	14,630.00	36,630.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	131.00	กก.	46.00	6,026.00	-	-	6,026.00	
	รวมราคางานโครงสร้าง				1,371,353.12		376,885.10	1,748,238.22	
2	งานโครงเหล็กและหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องวาวขนาด 13"x13"	450.00	ม ² .	480.00	216,000.00	89.00	40,050.00	256,050.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องดินเผา	98.00	ม.	150.00	14,700.00	80.00	7,840.00	22,540.00	
	- ตะเข้รางสังกะสี	12.00	ม.	175.00	2,100.00	80.00	960.00	3,060.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่น	12.00	กล่อง	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- เชิงชาย-ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.00	ม.	110.00	9,460.00	45.00	3,870.00	13,330.00	
	- หลังคาMetal sheet ติด ฉนวน PEพร้อม FLASHING Metal sheet	50.00	ม ² .	490.00	24,500.00	150.00	7,500.00	32,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่น	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- WF 200x100x4.5x7 (18.20 kg/m.)	3,500.00	กก.	27.00	94,500.00	14.00	49,000.00	143,500.00	
	- □ 2"x6"x3.2 (9.63 kg/m.)	1,858.59	กก.	27.00	50,181.93	14.00	26,020.26	76,202.19	
	- □ 2"x4"x3.2(7.01 kg/m.)	5,800.00	กก.	27.00	156,600.00	14.00	81,200.00	237,800.00	
	- □ 1"x1"x1.6(1.36 kg/m.)	2,300.00	กก.	27.00	62,100.00	14.00	32,200.00	94,300.00	
	- สังกะสีนิม	693.00	ม ² .	55.00	38,115.00	35.00	24,255.00	62,370.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเตชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- สีนํ้ามันทาโครงเหล็ก	693.00	ม ² .	45.00	31,185.00	35.00	24,255.00	55,440.00	
	- แผ่นเหล็ก	118.00	กก.	27.00	3,186.00	14.00	1,652.00	4,838.00	
	- Bolt 20 mm.	168.00	ชุด	125.00	21,000.00	60.00	10,080.00	31,080.00	
	รวมงานโครงเหล็กและหลังคา				728,727.93		308,882.26	1,037,610.19	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้นขัดมันเรียบ	377.00	ม ² .	30.00	11,310.00	30.00	11,310.00	22,620.00	
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x6" พร้อมอุปกรณ์ยึดและขัดและทำสี (พื้น F2,F4)	267.00	ม ² .	1,200.00	320,400.00	250.00	66,750.00	387,150.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	11.00	ม ² .	285.00	3,135.00	158.00	1,738.00	4,873.00	+ค่าแรงปูนทราย
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	56.00	ม ² .	267.00	14,952.00	89.00	4,984.00	19,936.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	112.00	ม ² .	70.00	7,840.00	82.00	9,184.00	17,024.00	
	- เสาดิ้น-ทับหลัง	28.00	ม.	120.00	3,360.00	44.00	1,232.00	4,592.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค	50.00	ม ² .	265.00	13,250.00	166.00	8,300.00	21,550.00	+ค่าแรงปูนทราย
	- โครงคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x3"	288.00	ม ² .	250.00	72,000.00	100.00	28,800.00	100,800.00	
	- ผนังไม้เทียม 3/4"x4"	288.00	ม ² .	270.00	77,760.00	100.00	28,800.00	106,560.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหอมยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	-ผนัง Kenzi	24.00	ม ² .	650.00	15,600.00	130.00	3,120.00	18,720.00	
	- ผนัง VIVA board ทหนา 12 มม.	52.00	ม ² .	600.00	31,200.00	100.00	5,200.00	36,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบกันชื้น	360.00	ม ² .	320.00	115,200.00	105.00	37,800.00	153,000.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี พร้อมทาสี								
	- ฝ้าเพดานภายนอกใช้ไม้เทียม พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง	80.00	ม ² .	450.00	36,000.00	105.00	8,400.00	44,400.00	
	ขนาด 1"x1"								
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	4.00	ชุด	38,000.00	152,000.00	3,800.00	15,200.00	167,200.00	
	- D2	13.00	ชุด	9,500.00	123,500.00	950.00	12,350.00	135,850.00	
	- D3	1.00	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	6,100.00	67,100.00	
	- W1	7.00	ชุด	5,050.00	35,350.00	505.00	3,535.00	38,885.00	
	- W2	12.00	ชุด	10,100.00	121,200.00	1,010.00	12,120.00	133,320.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	524.00	ม ² .	40.00	20,960.00	30.00	15,720.00	36,680.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม	916.00	ม ² .	55.00	50,380.00	35.00	32,060.00	82,440.00	

7




รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- สีนํ้ามัน	916.00	ม ² .	45.00	41,220.00	38.00	34,808.00	76,028.00	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	
	-ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง	30.00	ม.	2,000.00	60,000.00	300.00	9,000.00	69,000.00	
	-ราวกันตกไม้เนื้อแข็ง	45.00	ม.	2,000.00	90,000.00	300.00	13,500.00	103,500.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				1,532,617.00		375,511.00	1,908,128.00	
4	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	350.00	350.00	4,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	350.00	350.00	4,350.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1.00	ชุด	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	
	- ที่วางสบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1.00	ชุด	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	
	- สายอ่อนชำระ	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- กระจกเงาอย่างดี หนา 5 มม.	1.00	ชุด	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีรู ขนาด ๘ 4" พร้อมถ้วยดักก๊ลิ้น	3.00	ชุด	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	

7


รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคแะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- อ่างล้างจานเซรามิค	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	400.00	800.00	13,800.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์				24,690.00		2,070.00	26,760.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟกิ่ง 1 x 18 W.	62.00	ชุด	550.00	34,100.00	115.00	7,130.00	41,230.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 1 x 18 W.	49.00	ชุด	500.00	24,500.00	115.00	5,635.00	30,135.00	
	- โคมไฟ Flu. 1 x 36 W.	18.00	ชุด	600.00	10,800.00	115.00	2,070.00	12,870.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง	17.00	ชุด	37.00	629.00	35.00	595.00	1,224.00	
	- เต้ารับคู่มือกราวด์	25.00	ชุด	130.00	3,250.00	100.00	2,500.00	5,750.00	
	- เต้ารับคู่มือกราวด์ฝากระนั้น้ำ	1.00	ชุด	176.00	176.00	100.00	100.00	276.00	
	- ตู้ควบคุม 3P ขนาด 30 วงจร 100 AT	1.00	ตู้	25,000.00	25,000.00	500.00	500.00	25,500.00	
	- เบรกเกอร์ย่อย 1P ขนาด 16 AT	13.00	ตัว	116.00	1,508.00	-	-	1,508.00	
	- เบรกเกอร์ย่อย 1P ขนาด 20 AT	13.00	ตัว	116.00	1,508.00	-	-	1,508.00	
	- ท่อ EMT 2"	17.00	เมตร	131.87	2,241.79	30.00	510.00	2,751.79	
	- ท่อ EMT 1/2"	450.00	เมตร	25.49	11,470.50	20.00	9,000.00	20,470.50	
	- สาย THW 1c x35 sq.mm.	200.00	เมตร	111.51	22,302.00	15.00	3,000.00	25,302.00	
	- สาย THW 1c x4 sq.mm.	700.00	เมตร	12.00	8,400.00	6.00	4,200.00	12,600.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- สาย THW 1c x2.5 sq.mm.	860.00	เมตร	8.00	6,880.00	5.00	4,300.00	11,180.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				162,765.29		42,540.00	205,305.29	
6	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ท่อน้ำดี 1"	50.00	เมตร	27.80	1,390.00	30.00	1,500.00	2,890.00	
	- ท่อน้ำดี 1/2"	16.00	เมตร	12.38	198.08	30.00	480.00	678.08	
	- ท่อน้ำดี 3/4"	24.00	เมตร	14.95	358.80	30.00	720.00	1,078.80	
	- วาล์ว 1/2"	4.00	ชุด	200.00	800.00	75.00	300.00	1,100.00	
	งานระบบท่อไฮดรอก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ท่อน้ำทิ้ง 1 1/2"	8.00	เมตร	29.20	233.60	30.00	240.00	473.60	
	- ท่อน้ำทิ้ง 2"	20.00	เมตร	44.39	887.80	40.00	800.00	1,687.80	
	- ท่อน้ำทิ้ง 3"	12.00	เมตร	106.30	1,275.60	75.00	900.00	2,175.60	
	- ท่อน้ำทิ้ง 4"	12.00	เมตร	171.96	2,063.52	100.00	1,200.00	3,263.52	
	- ฟลอร์เดรน 2 "	2.00	ชุด	400.00	800.00	200.00	400.00	1,200.00	
	- ช่องล้างท่อ 3"	1.00	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรนานาชาติ (พิพิธภัณฑ์เรือนหมอยาไทย)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- ช่องล้างท่อ 4"	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	200.00	400.00	1,700.00	
	- รูปเตรน 4 "	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- ท่อน้ำฝน 4"	32.00	เมตร	171.96	5,502.72	100.00	3,200.00	8,702.72	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	รวมงานประปาและสุขาภิบาล				39,260.12		14,090.00	53,350.12	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี								
1	ค่าน้ำรั่วท่อเสาะเข็ม	1.00	งาน	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวม				120,000			120,000	

Handwritten signatures and initials.