

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	8 แผ่น จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี จะเชิงเทรา นครนายก ประจำเดือน มีนาคม 2566		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	แจ้งราคาเมื่อเดือน		
<input type="checkbox"/>	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566		

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลว. 19 ตุลาคม 2560

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ฝั่งไอ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	2,508,990.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3030	3,269,213.97	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	550,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	588,500.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	3,857,713.97	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	3,857,700.00	
	(ตัวอักษร)	สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางภัทราพร ใจฉลาด)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายบวร นามสีสุน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิเดช สถิตย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี			
ลำดับ	รายการ	ราคาต่อซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1. หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,494,650.00	
	2. หมวดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	852,330.00	
	3. หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	102,010.00	
4. หมวดงานระบบก๊าซทางการแพทย์	30,000.00		
5. หมวดงานทดสอบระบบห้องผ่าตัด ทดสอบตามมาตรฐาน	30,000.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,508,990.00	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	550,000.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6					แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง					เอกสารเลขที่				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ค่าวัสดุและแรงงาน
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานเตรียมการ								
	- งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน	1	งาน	11,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	
	- งานเก็บขยะและทำความสะอาด	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- งานย้ายโชนวาล์ว	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- งานย้าย Isolate	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
1.2	งานติดตั้งเพดาน								
	- งานติดตั้งเพดานสำเร็จรูปห้องผ่าตัด วัสดุ High Pressure Compact Laminate หนา 4 มม. (Cleanroom Type - Anti-Bacteria)	45	ตร.ม.	3,500.00	157,500.00	800.00	36,000.00	193,500.00	
	- PVC Curve with Aluminum (Top)	35	เมตร	800.00	28,000.00	200.00	7,000.00	35,000.00	
	- Silicone PU (Cleanroom Type - Anti-Bacteria)	1	Lot	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	- งานติดตั้งชุดกรองกับชุด HEPA ฟิลเตอร์ Aluminium Frame HEPA Filter Supply Air	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	- งานอื่นๆ	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	2,000.00	2,000.00	6,800.00	
	Bolt & Nut, Washer								
1.3	หมวดงานผนังห้อง								
	- ผนังโครงเคร่าอลูมิเนียมปิดทับด้วยแผ่น High Pressure Compact Laminate หนา 8 มม. (Cleanroom Type - Anti-Bacteria)	68	ตร.ม.	4,500.00	306,000.00	800.00	54,400.00	360,400.00	
	- Aluminum Frame Support	50	Pc	2,000.00	100,000.00	400.00	20,000.00	120,000.00	
	- Accessories (Silicone, Bolt, Nut, Washer, Rivet)	1	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
1.4	หมวดงานพื้น								
	- กระเบื้องยาง Armstrong ชนิด Conductive หนา 2.0 mm.	50	ตร.ม.	1,800.00	90,000.00	300.00	15,000.00	105,000.00	
	เชื่อมรอยต่อด้วยเส้น PVC. (HOT WELDING) ใต้พื้นกระเบื้องยางเดินเส้นลวดทองแดง,								
	กาวไม่ติดน้ำ 1 ซม. ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์, ไม่มีส่วนผสมของใยหิน (Non-Asbestos),								
	พื้นเชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย, มีความทนทานต่อการใช้งาน								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6						แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่าวม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี						เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รับน้ำหนักได้ดี ป้องกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดดูแลรักษาง่าย							
	ตามกรรมวิธีผู้ผลิต (พร้อมบัวกระเบื้องยางสูง 15 ซม.)							
	- Floor Self Leveling	50	ตร.ม.	400.00	20,000.00	150.00	7,500.00	27,500.00
	- บัวพื้นกระเบื้องยาง	35	เมตร	350.00	12,250.00	150.00	5,250.00	17,500.00
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
1.5	งานติดตั้งประตู							
	- งานติดตั้งประตู D1 Automatic Sliding Door Hermetic Type HPL ขนาด	1	ชุด	286,950.00	286,950.00	10,000.00	10,000.00	296,950.00
	- งานติดตั้งประตู D2 Single Swing Door Semi-Air Tight HPL ขนาด 1.00	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	5,000.00	5,000.00	43,000.00
	- Installation Accessorries Materials	1	งาน	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
	Bolt & Nut , Washer							
1.6	งานติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสห้องผ่าตัด							
	- งานติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมก๊อกน้ำอัตโนมัติ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	7,000.00	7,000.00	87,000.00
1.7	งานติดตั้งตู้สแตนเลสเก็บอุปกรณ์ ขนาด 800x300x1200 มม.	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	2,000.00	2,000.00	47,000.00
1.8	งานติดตั้งกระจกห้องแสง Double Glass ขนาด 0.5 x 0.8 ม.	2	Set	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				1,294,500.00		200,150.00	1,494,650.00
2	หมวดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
2.1	Air Handling Unit (AHU)	1	ชุด		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	For Positive Pressure Room (ISO Class 7 : Class 10,000)							
	- Capacity 96,000 BTUH , Air Flow 2,000 CFM							
	- Double Skin Panal 60 mm Thickness Insulation PU. Foam							
	- Cooling Coil (2 Cir.D.X)							
	- Heating & Dehumidifying Coil DX							
	- Backward Curve Centrifugal Plug Fan							
	- Motor Totally Enclose Fan Cooled (TEFC)							
	- UVC Light							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6					แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี					เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- Pre Filter Efficiency 25-30% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1							
	- Medium Filter Efficiency 90-95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1							
	- Volume Damper							
	- Expansion Valve							
	- Solenoid Valve							
2.2	Dehumidifier Heat Pump Unit (DHPU)	1	ชุด		-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	- Capacity 60,000 BTUH							
	- Power Supply 380 Volt / 3 Phase							
	- Compressor Scroll Type							
2.3	Air Cooled Condensing Unit (CDU)	2	ชุด		-	8,000.00	16,000.00	16,000.00
	- Capacity 48,000 BTUH							
	- Power Supply 380 Volt / 3 Phase							
	- Compressor Scroll Type							
2.4	งานติดตั้ง AHU, CDU, DHPU และ EXH							
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	1	งาน	35,450.00	35,450.00	6,000.00	6,000.00	41,450.00
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,120.00	1,120.00	6,120.00
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	1	Pcs.	550.00	550.00	300.00	300.00	850.00
	- กระจกเช็คน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	1	Pcs.	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	1	งาน	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00
	- ฐานรองเครื่องชุด AHU, CDU, HPU	1	งาน	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	1	งาน	3,500.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	4,700.00
	- น้ำยา R-407c พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	48	Kg.	300.00	14,400.00	100.00	4,800.00	19,200.00
	- Installation Accessories Materials	1	งาน	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00
2.5	หมวดงานติดตั้งระบบท่อส่งลม (Duct System)							
2.5.1	งานติดตั้งระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ (Exhaust)							
	- เครื่องระบายอากาศ (Exhaust Fan) 400 CFM. ลงชื่อ.....	1	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6						แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง						เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- งานท่อลมระบายอากาศ (Exhaust Air Duct)	220	ตร.ฟุต	50.00	11,000.00	20.00	4,400.00	15,400.00
	- ฉนวนหุ้มท่อลมกันน้ำเกาะ (Close Cell Insulation) หนา 1/2"	220	ตร.ฟุต	40.00	8,800.00	20.00	4,400.00	13,200.00
	- เครื่องปรับลม (Volume Damper) 8" x 8"	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	500.00	500.00	1,620.00
	- หน้ากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) 24" x 12"	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	300.00	300.00	2,050.00
	- Duct Accessories Materials	1	งาน	1,120.00	1,120.00	500.00	500.00	1,620.00
2.5.2	งานติดตั้งท่อลมส่งพร้อมอุปกรณ์ (Supply Air Duct)							
	- งานท่อส่งลมเย็นพร้อมติดตั้ง (Supply Air Duct)	980	ตร.ฟุต	50.00	49,000.00	20.00	19,600.00	68,600.00
	- ฉนวนหุ้มท่อลมกันน้ำเกาะ (Close Cell Insulation) หนา 1"	980	ตร.ฟุต	60.00	58,800.00	20.00	19,600.00	78,400.00
	- เครื่องปรับลม (Volume Damper) 32" x 10"	1	ชุด	6,720.00	6,720.00	500.00	500.00	7,220.00
	- ท่อลมแบบกลมชนิด Flexible Duct Ø 10"	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	500.00	2,000.00	13,200.00
	- Duct Silencer	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	1,000.00	1,000.00	27,000.00
	- HEPA Filter (Disposable Filter Ceiling Module) Efficiency 99.99 % ขนาด 24" x 48"	4	ชุด	18,000.00	72,000.00	1,000.00	4,000.00	76,000.00
	- ท่อลมที่ต่อกับพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ต้องใช้ข้อต่ออ่อน (Flexible Duct Connection)	1	งาน	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
	- Duct Accessories Materials	1	งาน	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00
2.5.3	งานติดตั้งท่อลมกลับพร้อมอุปกรณ์ (Return Air Duct)							
	- งานท่อส่งลมเย็นพร้อมติดตั้ง (Return Air Duct)	900	ตร.ฟุต	50.00	45,000.00	20.00	18,000.00	63,000.00
	- ฉนวนหุ้มท่อลมกันน้ำเกาะ (Close Cell Insulation) หนา 1"	900	ตร.ฟุต	60.00	54,000.00	20.00	18,000.00	72,000.00
	- เครื่องปรับลม (Volume Damper) 24" x 12"	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	600.00	600.00	5,500.00
	- หน้ากากลมกลับ (Return Air Grille) 24" x 24"	3	ชุด	2,200.00	6,600.00	600.00	1,800.00	8,400.00
	- Duct Accessories Materials	1	งาน	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00
2.5.4	งานติดตั้งท่อลมบริสุทธิ์ (Fresh Air)							
	- งานท่อส่งลมเย็นพร้อมติดตั้ง (Fresh Air Duct)	200	ตร.ฟุต	50.00	10,000.00	20.00	4,000.00	14,000.00
	- ฉนวนหุ้มท่อลมกันน้ำเกาะ (Close Cell Insulation) หนา 1/2"	200	ตร.ฟุต	40.00	8,000.00	20.00	4,000.00	12,000.00
	- หน้ากากลมบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille) 24" x 24" ลงชื่อ	1	ประธานกรรมการ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6				แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง				เอกสารเลขที่				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- Duct Accessorries Materials	1	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
2.6	หมวดระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ และชุดควบคุมแรงดัน							
2.6.1	ชุดควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ							
	- ตู้สวิตช์บอร์ด	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00
	- Inverter Control for AHU	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	31,000.00
	- Inverter Control for Exhaust	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00
	- DDC Control	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
	- Monitor Display PLC	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
	- อุปกรณ์ควบคุมระบบคอนโทรล	1	งาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
	- Electrical Accessorries Materials	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
2.6.2	ชุดควบคุมแรงดัน							
	- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Pre Filter	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
	ชนิดเพิ่ม Scale 0-3 in.Wg.							
	- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Medium Filter	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
	ชนิดเพิ่ม Scale 0-3 in.Wg.							
	- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แผงกรอง Hepa Filter	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
	(Ceiling Module) ชนิดเพิ่ม Scale 0-3 in.Wg.							
	- เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop) แรงดันห้อง ชนิดเพิ่ม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
	แบบ Zero Center Scale 0-30 Pa (Magnehelic Differential Pressure							
	Gauge)							
	- งานเดินสายลมพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
	หมวดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				665,110.00		187,220.00	852,330.00
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์							
3.1	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	- โคมไฟน็อน 2 x 18 W LED แบบปิด (Clean Room)	10	ชุด	3,500.00	35,000.00	500.00	5,000.00	40,000.00
	- งานเดินท่อสายไฟระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	ลงชื่อ.....							
ประธานกรรมการ							
	ลงชื่อ.....							
กรรมการ							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 4 ห้องผ่าตัด 6					แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต.ท่าข้าม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี					เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- Double Skin Panel 60 mm Thickness Insulation PU. Foam							
	- Cooling Coil (2 Cir.D.X)							
	- Heating & Dehumidifying Coil DX							
	- Backward Curve Centrifugal Plug Fan							
	- Motor Totally Enclose Fan Cooled (TEFC)							
	- UVC Light							
	- Pre Filter Efficiency 25-30% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1							
	- Medium Filter Efficiency 90-95% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1							
	- Volume Damper							
	- Expansion Valve							
	- Solenoid Valve							
1.2	Heat Pump Unit (HPU)	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
	- Capacity 60,000 BTUH							
	- Power Supply 380 Volt / 3 Phase							
	- Compressor Scroll Type							
1.3	Air Cooled Condensing Unit (CDU)	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00
	- Capacity 48,000 BTUH							
	- Power Supply 380 Volt / 3 Phase							
	- Compressor Scroll Type							
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				550,000.00	-	-	550,000.00
	รวมราคาทุกรายการ ส่วนที่ 2				550,000.00	-	-	550,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ