

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร 6 (ปร 5 ก+ ปร 5 ข)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,400,189.00	1.3044	1,826,406.53	Factor F (งานอาคาร) 1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% 2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % 3.เงินประกันผลงานหัก 0.00% 4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
2	งานครุภัณฑ์	295,690.00	1.0700	316,388.30	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,142,794.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,142,700.00	
ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายปราโมทย์ ปานเนือง)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบวร นามสีอุ่น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอภิเดช สถิตย์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ปร.4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	สรุปรายงานอาคาร								
1	หมวดงานรื้อถอน							44,880.00	
2	งานพื้น							45,390.00	
3	งานผนัง							124,247.00	
4	งานสุขภัณฑ์							36,552.00	
5	งานงานผนังบัวอินและห้องครัว							145,888.00	
6	งานฝ้าเพดาน							159,825.00	
7	งานทาสี							38,920.00	
8	งานระบบไฟฟ้า ,ปรับอากาศ และ เดินสายLAN							325,863.00	
9	งานประตูหน้าต่าง							312,460.00	
10	เฟอร์นิเจอร์							166,164.00	
								รวม	1,400,189.00
11	งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							รวม	295,690.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	หมวดงานรื้อถอน								
	งานรื้อประตูหน้าต่างช่องแสงและผนังเดิม	59	ตร.ม.	-	-	50.00	2,950.00	2,950.00	
	งานรื้อประตูไม้พร้อมวงกบเดิม	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	
	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	80	ตร.ม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
	งานรื้อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นเดิม	50	ตร.ม.	-	-	40.00	2,000.00	2,000.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	210	ตร.ม.	-	-	25.00	5,250.00	5,250.00	
	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม	40	ชุด	-	-	35.00	1,400.00	1,400.00	
	งานรื้อแอร์เดิม และติดตั้งใหม่	6	ชุด	-	-	4,500.00	27,000.00	27,000.00	
	งานรื้อกล่องวงจรปิด และติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม							44,880.00	
2	งานพื้น								
FL-1	พื้นเดิมขัดผิวทำความสะอาดเคลือบผิว	155	ตร.ม.	-	-	40.00	6,200.00	6,200.00	
FL-2	ปูกระเบื้องเคลือบสีเทาขนาด 16"x16"	59	ตร.ม.	280.00	16,520.00	184.00	10,856.00	27,376.00	
FL-3	พื้นไม้ SPC	5.50	ตร.ม.	250.00	1,375.00	158.00	869.00	2,244.00	
FL-4	ปูกระเบื้องเคลือบสีครีมขนาด 12"x12" ผิวหยาบ	15	ตร.ม.	480.00	7,200.00	158.00	2,370.00	9,570.00	
	รวม							45,390.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ป.ร.4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
3	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลคู่ครึ่งแผ่น	150	ตร.ม.	288.00	43,200.00	89.00	13,350.00	56,550.00	
	งานฉาบปูนผนัง	300	ตร.ม.	78.00	23,400.00	82.00	24,600.00	48,000.00	
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	55	ม.	105	5,775	44	2,420	8,195	
	ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x16"สีเรียบ	27	ตร.ม.	260.00	7,020.00	166.00	4,482.00	11,502.00	
	รวม							124,247	
4	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีชักโครก พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,500	13,000	450	900	13,900	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,500	11,000	450	900	11,900	
	โถปัสสาวะ	1	ชุด	742	742	450	450	1,192	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	300	600	70	140	740	
	สายอ่อนชำระ	2	ชุด	250	500	70	140	640	
	กระจกเงา	2	ชุด	800	1,600	70	140	1,740	
	ขอแขวนผ้า	4	ชุด	150	600	70	280	880	
	ตะแกรงพื้นกรองผง พร้อมถ้วยดักกลิ่น	2	ชุด	210	420	70	140	560	
	งานระบบท่อสุขาภิบาลน้ำดี-น้ำเสีย พร้อมเจาะพื้นเดิม	1	งาน	2,000	2,000	3,000	3,000	5,000	
	ลงชื่อ.....								
	รวม							36,552.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี


แบบ ปร.4


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
5	งานผนังบัว อิน								
	ตอกแต่งผนัง WB1	10	ตร.ม.	5,550	55,500	-	-	55,500	
	ตอกแต่งผนัง WB2	10	ตร.ม.	5,777	57,770	-	-	57,770	
	ตอกแต่งผนัง WB3	4	ตร.ม.	4,466	17,864	-	-	17,864	
	ตอกแต่งผนัง WB4.1	4	ตร.ม.	2,610	10,440	-	-	10,440	
	ตอกแต่งผนัง WB4.2	1	ตร.ม.	348	348	-	-	348	
	ตอกแต่งผนัง WB4.3	3	ตร.ม.	1,508	3,966	-	-	3,966	
	รวม							145,888.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
C1	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ E71	165	ตรม.	280	46,200	75	12,375	58,575	
C2	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ กันชื้น	11	ตรม.	325	3,575	75	825	4,400	
C3	ฝ้าเพดานปิดผิวลามิเนท	75	ตรม.	850	63,750	110	8,250	72,000	
	-งานฝ้าหลืบซ่อนไฟ STRIP LIGHT (ไฟรีบบิ้น)	70	ม.	280	19,600	75	5,250	24,850	
	รวม							159,825.00	
7	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง	300	ตรม.	50.00	15,000.00	30.00	9,000.00	24,000.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	186.5	ตรม.	50.00	9,325.00	30.00	5,595.00	14,920.00	
	รวม							38,920.00	

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
8	งานระบบไฟฟ้า ,ปรับอากาศ และ สายLAN								
	- โคมไฟ ยาว 1.20	26	โคม	920.00	23,920.00	250.00	6,500.00	30,420.00	
	โคมไฟดาวไลท์ LED แบบฝัง 1x14w	101	ดวง	550.00	55,550.00	115.00	11,615.00	67,165.00	
	STRIP LIGHT (ไฟริบบิ้น)	76	เมตร	399.00	30,324.00	115.00	8,740.00	39,064.00	
	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V	21	จุด	70.00	1,470.00	80.00	1,680.00	3,150.00	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	21	จุด	180.00	3,780.00	90.00	1,890.00	5,670.00	
	ท่อเหล็กร้อยสายไฟร้อยสายไฟฟ้า (EMT15 mm.)พร้อมอุปกรณ์	100	เมตร	31	3,100	22	2,200	5,300	
	สายไฟแบบแกนคู่ มีกราวด์ขนาด2x.1.5/1.0 แรงดัน 300โวลท์	330	เมตร	31.00	10,230.00	13.00	4,290.00	14,520.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฝังฝ้าใบพัดขนาด 8 นิ้วต่อขนาด 6 นิ้ว	2	ชุด	830.00	1,660.00	300.00	600.00	2,260.00	
	เครื่องปรับอากาศ wall type ขนาด 24.000 Btu ของ daikin (รวมติดตั้ง)	2	ชุด	23,157.00	46,314.00	-	-	46,314.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า สายเมน และติดตั้งชุดตู้ควบคุมไฟ ประกอบด้วย	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	1. สายไฟฟ้าเมน 3 เฟส 4 สาย ร้อยท่อ PVC สีขาว								
	- THW 50 sq.mm.								
	- THW G 10 sq.mm.								
	2. ตู้ Squave D 3 เฟส 24 ช่อง เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100 AT 100 AF								
	พร้อม ลูกเซอร์กิต 20 ตัว								
	- งานเดินสาย LAN พร้อมอุปกรณ์	17	จุด	1,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวม							325,863.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ พร.4


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
9	งานประตูหน้าต่าง								
	D1	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	D2	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	D3	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	D4	2	ชุด	18,040.00	36,080.00	-	-	36,080.00	
	AD1	1	ชุด	29,600.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	AD2	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	W1	3	ชุด	17,600.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	W2	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	W4	2	ชุด	26,400.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	W5	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	W6	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	W7	1	ชุด	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	ประตูม้วนไฟฟ้าเหล็กแบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาด 3.70x1.35ม.	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	ประตูม้วนไฟฟ้าเหล็กแบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาด 2.30x1.35 ม.	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	รวม							312,460.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
10	เฟอร์นิเจอร์								
	B1.1(ตู้พื้น แผงด้านหน้า รวมบานเลื่อนกระจก)	1	ชุด	27,472.00	27,472.00	-	-	27,472.00	
	B1.2 (ตู้พื้น แผงด้านหน้า รวมบานเลื่อนกระจก)	1	ชุด	51,875.00	51,875.00	-	-	51,875.00	
	B3.1 (ตู้ยา)	2	ชุด	11,376.00	22,752.00	-	-	22,752.00	
	B5.1(ตู้พื้น)	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	B6.1 (ตู้พื้น ตู้ลอย ติ๊กล่องตู้เย็น)	1	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	B8.1(เคาน์เตอร์0.60x2.00x0.75/1.05	1	ชุด	10,665.00	10,665.00	-	-	10,665.00	
	รวม							166,164.00	
11	งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ								
	S1 แก้อั้มเท้าแขน	16	ชุด	2,520.00	40,320.00	-	-	40,320.00	
	S2 แก้อั้มประขุม	5	ชุด	3,780.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	S3 โซฟาเดี่ยว	3	ชุด	8,640.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
	S4 พักคอย 2ที่	10	ชุด	5,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	T1 โต๊ะทำงานตามแบบ	10	ชุด	6,780.00	67,800.00	-	-	67,800.00	
	รางร้อยสายไฟ	10	ชุด	780.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	T2 โต๊ะประชุม ตามแบบ	2	ชุด	6,780.00	13,560.00	-	-	13,560.00	
	C1 ตู้เอกสารตามแบบ	8	ชุด	6,930.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
	P1 ฉาก ตามแบบ	3	ชุด	3,650.00	10,950.00	-	-	10,950.00	
	รวม							295,690.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ