




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บูรณะรั้วเก่ารอบโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	บริษัท ภูฎาคาร จำกัด			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	6701	เอกสารเลขที่	พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา	ประจำเดือน	เมษายน 2567
บัญชีมาตรฐานราคากลาง 2561 กรมศิลปากร และราคาจากผู้ออกแบบ					
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว.135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566			
บัญชีมาตรฐานราคากลาง 2561 กรมศิลปากร และราคาจากผู้ออกแบบ					
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เมษายน	2567		
<input type="checkbox"/>	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง	กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลว. 19 ตุลาคม 2560					
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างบูรณะรั้วเก่า		หมายเหตุ	
		รอบอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	4,628,203.12		ปร 5(ก)	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3024	6,027,771.75		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0		ปร 5(ข)	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	594,850.00		ปร 4(พ)	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		6,622,621.75			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		6,622,600.00			
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)	หกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุวีวรรณ โทตกษาปนกุล)

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นางสาวสุจิตรา รักแป้น)

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นายบวร นามสีอุ่น)

ลงชื่อ.....  เลขานุการ
(นายอภิเดช สติชัย)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่างาน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานรื้อถอน	19,916.00	
	1.2 งานรื้อย้าย	25,790.00	
	1.3 งานเคลื่อนย้าย	2,165,951.47	
	1.4 งานวิศวกรรมโครงสร้าง		
	1.4.1 งานเสริมโครงสร้าง	134,600.00	
	1.4.2 งานโครงสร้างรั้ว	1,106,885.12	
	1.5 งานบูรณะและฟื้นฟูสภาพ		
	1.5.1 งานบูรณะ	616,371.12	
	1.5.2 งานฟื้นฟูสภาพ	200,154.00	
	1.6 งานถนน ทางลาด ทางเท้าและประตูรั้ว		
	1.6.1 งานถนน	32,506.08	
	1.6.2 งานทางลาด	15,602.92	
	1.6.3 งานพื้นปูอิฐดินเผา/ไฟส่องสว่าง/ที่จอดรถ	120,426.43	
	1.6.4 งานประตูรั้ว (ประตู 3)	190,000.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	4,628,203.12	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	4,628,203.12	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	594,850.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	594,850.00	










บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บูรณะรั้วกำแพงรอบโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร		แบบเลขที่ :		6701			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าขาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		เอกสารเลขที่					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1.1 งานรื้อถอน									
DM-1	รื้อถอน ขอบถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขมย้ายออกไปที่นอกพื้นที่	ตร.ม.	158	0	0	97	15,326	15,326	
DM-2	รื้อถอนท่อระบายน้ำสาธารณะในที่ดิน และขมย้ายออกไปที่นอกพื้นที่	ม.	88	0	0	45	3,960	3,960	
DM-3	รื้อถอนเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กของใหม่เอี่ยมบางส่วนเหนือดินออก และขมย้ายออกไปที่นอกพื้นที่	ลบ.ม.	0.425	0	0	600	255	255	
DM-4	รื้อถอนเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กของใหม่เอี่ยมบางส่วนเหนือดินใต้ดินออก และขมย้ายออกไปที่นอกพื้นที่	ลบ.ม.	0.625	0	0	600	375	375	
รวม 1.1 ค่างานรื้อถอน					0		19,916	19,916	
1.2 งานรื้อย้าย									
RL-1	รื้อย้ายป้ายและนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	ชุด	3	0	0	920.00	2,760	2,760	
RL-2	รื้อย้ายประตูรั้ว/เสาเหล็ก/แผงโลหะผสม ที่อยู่ในพื้นที่และนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	ชุด	2			1,200.00	2,400	2,400	
	- รื้อย้ายประตูรั้ว พร้อมอุปกรณ์และนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	งาน	1	0	0	1,200.00	1,200	1,200	
	- รื้อย้ายเสาเหล็ก และนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	ชิ้น	5	0	0	330.00	1,650	1,650	
RL-3	รื้อย้ายแผงโลหะผสม และนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	ชุด	26			30.00	780	780	
	- รื้อย้ายท่อร้อยสายไฟฟ้า/ดวงโคมและสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ส่วนเหนือดิน และนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	ต้น	4	0	0	2,000.00	8,000	8,000	
RL-4	รื้อย้ายต้นไม้เดิม และนำส่งคืนเจ้าของโครงการ	ต้น	4						
RL-5	รื้อย้ายปูนอุดค้ำค้ำเพื่อป้องกันน้ำซึม	ชิ้น	3	0	0	1,000.00	3,000	3,000	
	- รื้อย้ายปูนอุดค้ำค้ำเสารูปดอกไม้	ชิ้น	3	0	0	1,000.00	3,000	3,000	
	- รื้อย้ายปูนอุดค้ำค้ำพื้นทึบ	ชิ้น	3	0	0	1,000.00	3,000	3,000	
รวม 1.2 ค่างานรื้อย้าย					0		25,790	25,790	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
RI-6	1.3 งานเคลื่อนย้าย เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนวิ่งไปจัดเก็บในตู้พื้นที่กำหนด								
	- งานปรับดิน บดอัดทราย เพลินคอนกรีต	ลบ.ม.	148	623.00	92,204.00	104.00	15,392.00	107,596.00	
	- งานเทพคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	15	1,671.00	25,065.00	426.00	6,390.00	31,455.00	
	- งานเจาะรูดินขนาด 0.15x0.15ม. ยาว 1.2 เมตรได้ฐานกำแพง ทุกระยะ 40 ซม.	จุด	216	-	0.00	100.00	21,600.00	21,600.00	
	- โฟมPUหุ้มข้างคานเหล็ก (ไม่หมอนใต้รู)	ลบ.ม.	8.0	9,000.00	72,000.00	-	0.00	72,000.00	
	- ค่าแรงพ่นโฟมPUหุ้มข้างคานเหล็ก (ไม่หมอนใต้รู)	จุด	216	-	0.00	75.00	16,200.00	16,200.00	
	- ติดตั้งเหล็กโครงสร้างได้คองกราก เพล็กรูปตัวโอ ขนาด 150x75x5.5x9.5 มม. (17.1 กก./ม.) @ 0.40	กก.	4,432	40.20	178,166.40		0.00	178,166.40	เสร็จงานแล้วส่งคืนผู้จ้าง
	- งานเหล็กคองบชิ้นส่วนวิ่ง เพล็กรูปตัวโอ ขนาด 200x100x7x10 มม. (26.0 กก./ม.)	กก.	20,020	40.96	820,019.20		0.00	820,019.20	เสร็จงานแล้วส่งคืนผู้จ้าง
	- งานโครงสร้างเหล็กคองบชิ้นส่วนวิ่ง เพล็กทรงน้ำ ขนาด 75x40x5x7 มม. (6.92 กก./ม.)	กก.	5,398	24.87	134,248.26		0.00	134,248.26	เสร็จงานแล้วส่งคืนผู้จ้าง
	- งานโครงสร้างเหล็กคองบชิ้นส่วนวิ่ง เพล็กเหลี่ยมเสริมความแข็งแรง ขนาด 150x150 มม. หน้า 10 มม.	กก.	340	30.00	10,200.00		0.00	10,200.00	เสร็จงานแล้วส่งคืนผู้จ้าง
	- งานปรับระดับคองบชิ้นส่วนวิ่งด้วยล้อยโซ่ ฟันเพชร	ชุด	6	7,500.00	45,000.00	15,000.00	90,000.00	135,000.00	
	- งานติดตั้งคานค้ำยันเหล็กฉาก 75x75x6มม. (6.85กก./ม.)	กก.	6	-	0.00	34,000.00	204,000.00	204,000.00	
	- งานกลบและบดอัดดิน	ลบ.ม.	370	24.00	8,880.00	12.00	4,440.00	13,320.00	
	- งานทรายถมและบดอัด	ลบ.ม.	502.0	-	0.00	112.00	56,224.00	56,224.00	
	- งานเทพคอนกรีตริมรั้วทางเดินบันไดนอก หน้า 15 ซม. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 87 เมตร	ลบ.ม.	297.0	560.75	166,542.75	104.00	30,888.00	197,430.75	
	- เพล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	15.0	1,962.62	29,439.30	327.00	4,905.00	34,344.30	
RI-7	เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนรั้วกลบมาวางบนโครงสร้างฐานรากใหม่ตามตำแหน่งเดิม		104.0	33.64	3,498.56	5.00	520.00	4,018.56	
	- งานรื้อถอดคานค้ำยันเหล็กรูปพรรณตัวโอ	ม.	78	-	0.00	70.00	5,425.00	5,425.00	
	- งานปรับชิ้นส่วนรั้วให้ระดับตามที่กำหนดด้วยแม่แรงไฮดรอลิก	งาน	1	-	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- งานเทพหล่อคอนกรีตชนิดพิเศษsuper plus 240ksc slump 20) รองรับได้ฐานรากกำแพง +	ลบ.ม.	16.0	2,450.00	39,200.00	419.00	6,704.00	45,904.00	
	- ค่าเทพหล่อคอนกรีตชนิดพิเศษsuper plus 240ksc slump 20) ระหว่างช่องว่าง								
	- รองรับได้ฐานรากกำแพง								
	- งานรื้อถอดคานคองบชิ้นส่วนรื้อออก	ชิ้น	6	-	0.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- งานรื้อถอดคานเหล็กไม่หมอน	จุด	216	-		50.00	10,800.00	10,800.00	
	รวม 1.3 ค่างานเคลื่อนย้าย			1,624,463.47			541,488.00	2,165,951.47	



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.4 งานวิศวกรรมโครงสร้าง									
1.4.1 งานเสริมโครงสร้าง									
CS-1	งานเจาะเย็บรอยแตกผนังก่ออิฐด้วยเหล็กไร้สนิมและยึดด้วยกาวยา epoxy	ตร.ม.	28.00	700.00	19,600.00	500.00	14,000.00	33,600.00	คิดราวัลยณะ 15
CS-2	เจาะเสียบเหล็กไร้สนิมและยึดด้วยกาวยา epoxy เพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างผนังหรือเสาอิฐก่อเดิมเข้ากับผนังอิฐก่อใหม่ /เสาคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่	จุด	6	5,000.00	30,000.00	1,000.00	6,000.00	36,000.00	ของตีผนัง
CS-3	เจาะเย็บรอยแตกแยกชิ้นส่วนรั้วด้วยเหล็กไร้สนิมและยึดด้วยกาวยา epoxy ตามแนวตั้ง	แนว	5	12,000.00	60,000.00	1,000.00	5,000.00	65,000.00	
				รวม 1.4.1 ค่างานเสริมโครงสร้าง				134,600.00	
1.4.2 งานโครงสร้างรื้อ									
งานชุดดิน									
	งาน ชุดดิน ย้ายดิน (เครื่องจักร)	ลบ.ม.	500	-	0.00	112.00	56,000.00	56,000.00	
	งาน ถอนดินชั่วคราว (ไม่ผูกขนาด 4" ยาว 4.00 เมตร จำนวน 11 ต้น/เมตร)	เมตร	180	400.00	72,000.00	300.00	54,000.00	126,000.00	
งานเสาเข็ม									
	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Borng Test	จุด	2	15,000.00	30,000.00	-	0.00	30,000.00	
	งานเสาเข็ม คสล.สี่เหลี่ยมขนาด 22X22ซม. ยาว 22 เมตร (รับน้ำหนักปลอดภัย = 20 ตัน / ต้น)	ต้น	52	12,840.00	667,680.00	-	0.00	667,680.00	ความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับ
งานฐานราก F 1									
	งานปรับทรายถมบดอัด	ลบ.ม.	2.7	560.75	1,514.03	104.00	280.80	1,794.83	
	เทคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	ลบ.ม.	2.7	1,671.00	4,511.70	426.00	1,150.20	5,661.90	
	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (0.888 กก./ม.) scd40	กก.	407.0	20.83	8,477.81	3.60	1,465.20	9,943.01	
	คอนกรีตรับแรงดันทันที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	4.5	1,962.62	8,778.80	419.00	1,874.19	10,652.99	
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	31.0	250.00	7,750.00	139.00	4,309.00	12,059.00	
	ตลาดผูกเหล็ก	กก.	12.2	39.87	486.81	-	0.00	486.81	

ผลทลอบติ




ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ตะปู		กก.	7.8	49.54	383.94	0	0.00	383.94	
งานदान B1									
	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (1.578 กก./ม.) scd40	กก.	833.2	20.70	17,246.91	3.60	2,999.46	20,246.37	
	เหล็กปลอก เหล็กกลม RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	กก.	352.0	23.89	8,409.28	4.40	1,548.80	9,958.08	
	คอนกรีตรับแรงตอพนที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	29.4	1,962.62	57,701.03	419.00	12,318.60	70,019.63	
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	136.0	250.00	34,000.00	139.00	18,904.00	52,904.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	35.6	39.89	1,418.31		0.00	1,418.31	
ตะปู		กก.	34.0	49.54	1,684.36		0.00	1,684.36	
งานदान B2									
	เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม. (2.470 กก./ม.) scd40	กก.	159.0	20.73	3,295.03	3.10	492.75	3,787.78	
	เหล็กปลอก เหล็กกลม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	กก.	38.1	24.16	919.53	4.40	167.46	1,086.99	
	คอนกรีตรับแรงตอพนที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.4	1,962.62	2,678.98	419.00	571.94	3,250.91	
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	12.0	250.00	3,000.00	139.00	1,668.00	4,668.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.9	39.89	235.76		0.00	235.76	
ตะปู		กก.	3.0	49.54	148.62		0.00	148.62	
งานदान B3									
	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (1.578 กก./ม.) scd40	กก.	52.8	20.70	1,092.96	3.60	190.08	1,283.04	
	เหล็กปลอก เหล็กกลม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	กก.	24.8	24.16	597.96	4.40	108.90	706.86	
	คอนกรีตรับแรงตอพนที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.3	1,962.62	2,551.41	419.00	544.70	3,096.11	
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	6.4	250.00	1,600.00	139.00	889.60	2,489.60	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.3	39.87	92.76		0.00	92.76	
ตะปู		กก.	1.6	49.54	79.26		0.00	79.26	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
งานเสา C1	เหล็กข้อยอย DB 16 มม. (1.578 กก./ม.) scd40	กก.	91.6	20.70	1,896.74	3.60	329.87	2,226.61	
	เหล็กปลายอก เหล็กกลม RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	กก.	12.1	23.89	289.07	4.40	53.24	342.31	
	คอนกรีตรับแรงต่อพื้นที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.1	1,962.62	2,060.75	419.00	439.95	2,500.70	
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	5.2	250.00	1,287.50	139.00	715.85	2,003.35	
	ลาดผูกเหล็ก	กก.	3.1	39.87	124.07		0.00	124.07	
	ตะปู	กก.	1.3	49.54	63.78		0.00	63.78	
	งานเสา CX								
	เหล็กข้อยอย DB 12 มม. (0.888 กก./ม.) scd40	กก.	12.5	20.83	260.29	3.60	44.99	305.28	
	เหล็กปลายอก เหล็กกลม RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	กก.	4.7	23.89	111.42	4.40	20.52	131.94	
	คอนกรีตรับแรงต่อพื้นที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	0.1	1,962.62	263.78	419.00	56.31	320.09	
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	2.6	250.00	640.00	139.00	355.84	995.84	
	ลาดผูกเหล็ก	กก.	0.5	39.87	20.53		0.00	20.53	
ตะปู	กก.	0.6	49.54	31.71		0.00	31.71		
รวม 1.4.2 งานโครงสร้าง					945,384.87		161,500.24	1,106,885.12	
1.5 งานบูรณะและฟื้นฟูสภาพ									
1.5.1 งานบูรณะ									
RS-1	บูรณะเสาก่ออิฐเดิมที่ชำรุด								
	รื้อเก็บอิฐก่อเดิมและคัดแยกส่วนที่ตีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	ตร.ม.	2.5	0	0.00	150	375.00	375.00	
	ก่ออิฐเสาต้นตามรูปแบบเดิมด้วยอิฐเก่าและอิฐดินเผาใหม่ขนาด 10x20x3.5 ซม.	ตร.ม.	3.5	420	1,470.00	100	350.00	1,820.00	
	โดยใช้ปูนก่อชนิดปูนขาวห่มผสมทรายและซีเมนต์ขาว								
	ฉาบผิวเสาด้วยปูนขาวห่มผสมทราย (ฉาบหนา 1 นิ้ว)	ตร.ม.	2.5	420	1,050.00	180	450.00	1,500.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ								
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน										
RS-2	บูรณะผนังก่ออิฐที่ถูกรื้อถอนไปกลับคืนรูปแบบเดิม รื้อถอนคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กออกและนำออกไปทิ้งนอกพื้นที่ก่อสร้าง ก่ออิฐผนังกลับคืนตามรูปแบบเดิมด้วยอิฐดินเผาใบม่านขนาด 10x20x3.5 ซม. โดยใช้ปูนก่อกั้นปูนขาวหมักผสมทรายและซีเมนต์ขาว เทคานเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งส่วนผสมคอนกรีตใช้ซีเมนต์ขาวผสมทรายหยาบ และหินเกล็ด	ลบ.ม.	0.86	-	0.00	600.00	518.40	518.40									
										ตร.ม.	21.50	420.00	9,030.00	100.00	2,150.00	11,180.00	
										ลบ.ม.	0.86	1,962.62	1,695.70	419.00	362.02	2,057.72	
										ตร.ม.	62.0	420.00	26,040.00	180.00	11,160.00	37,200.00	
										ตร.ม.	200.0	420.00	84,000.00	180.00	36,000.00	120,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 50
										ม.	16.0	500.00	8,000.00	1,000.00	16,000.00	24,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 20
										ม.	16.0	500.00	8,000.00	1,000.00	16,000.00	24,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 20
										ม.	16.0	500.00	8,000.00	1,000.00	16,000.00	24,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 20
										ม.	8.0	500.00	4,000.00	1,000.00	8,000.00	12,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 50
										ม.	40.0	500.00	20,000.00	1,000.00	40,000.00	60,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 50
ม.	40.0	500.00	20,000.00	1,000.00	40,000.00	60,000.00	คิตชำรุดร้อยละ 50										
ม.	40.3	500.00	20,160.00	1,000.00	40,320.00	60,480.00	คิตชำรุดร้อยละ 40										
ตร.ม.	0.6	500.00	312.00	1,000.00	624.00	936.00	คิตชำรุดร้อยละ 20										
ตร.ม.	5.6	500.00	2,782.00	1,000.00	5,564.00	8,346.00	คิตชำรุดร้อยละ 20										
ตร.ม.	0.6	500.00	286.00	1,000.00	572.00	858.00	คิตชำรุดร้อยละ 20										
ตร.ม.	1.3	500.00	650.00	1,000.00	1,300.00	1,950.00	คิตชำรุดร้อยละ 20										
ตร.ม.	2.1	500.00	1,050.00	1,000.00	2,100.00	3,150.00	คิตชำรุดร้อยละ 30										

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
RS-5	จัดทำและติดตั้งบัวถอดพิมพ์ใหม่ที่มีลวดลายตามรูปแบบ	งาน	1.0	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	จัดทำแม่พิมพ์รูปดอกไม้ตามรูปแบบเดิม	ชิ้น	4.0	1,500.00	6,000.00	2,500.00	10,000.00	16,000.00	
	จัดทำและติดตั้งบัวถอดพิมพ์รูปดอกไม้ตามรูปแบบเดิมด้วยซีเมนต์ขาวผสมทรายเสริมลวดไร้สนิม								
	จัดทำบัวปูนปั้นพื้นเสาและทับหลัง ส่วนบัววงชายคานอก ด้วยปูนขาววงกลมผสมทราย	ม.	12.0	500.00	6,000.00	1,000.00	12,000.00	18,000.00	
	จัดทำบัวปูนปั้นพื้นเสาและทับหลัง ส่วนบัววงชายคานอก ด้วยปูนขาววงกลมผสมทราย	ม.	12.0	500.00	6,000.00	1,000.00	12,000.00	18,000.00	
	จัดทำบัวปูนปั้นพื้นเสาและทับหลัง ส่วนบัววงชายคานอก ด้วยปูนขาววงกลมผสมทราย	ม.	12.0	500.00	6,000.00	1,000.00	12,000.00	18,000.00	
	จัดทำบัวปูนปั้นลูกฟักตามรูปแบบเดิมด้วยปูนขาววงกลมผสมทราย	ม.	18.0	500.00	9,000.00	1,000.00	18,000.00	27,000.00	
RS-7	ฉาบผิวเสาใหม่ด้วยปูนขาววงกลมผสมทราย	ตร.ม.	10.0	420.00	4,200.00	180.00	1,800.00	6,000.00	
	รวม 1.5.1 งานบูรณะ				282,725.70		333,645.42	616,371.12	
RH-1	1.5.2 งานฟื้นฟูสภาพ								
	ลอกสีส่วนปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	316.2	60.00	18,972.00	50.00	15,810.00	34,782.00	
	ทำความสะอาดและลอกสีส่วนลวดบัวปูนปั้น/ปูนปั้นถอดพิมพ์	ตร.ม.	118.8	120.00	14,256.00	100.00	11,880.00	26,136.00	
	ทำความสะอาดลวดบัวปูนปั้น/ปูนปั้นถอดพิมพ์	ตร.ม.	118.8	120.00	14,256.00	100.00	11,880.00	26,136.00	
RH-2	อุดบัวผิวปูนฉาบ บัวปูนปั้น บัวถอดพิมพ์ ด้วยปูนหมักผสมทรายละเอียด	ตร.ม.	435.0	60.00	26,100.00	50.00	21,750.00	47,850.00	
	และทำสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกชนิดระบายยาละเอียด								
RH-3	ผลิตแม่พิมพ์ของ TOA EXTRASHIELD หรือเทียบเท่า รหัสสี Y0110(TOA)								
	ทำสีผิวปูนฉาบ บัวปูนปั้นและบัวถอดพิมพ์ใหม่ด้วยสีน้ำอะคริลิกชนิดระบายยาละเอียด	ตร.ม.	435.0	90.00	39,150.00	60.00	26,100.00	65,250.00	
	ผลิตแม่พิมพ์ของ TOA EXTRASHIELD หรือเทียบเท่า รหัสสี Y0110(TOA) ทา 2 เพียว								
	รวม 1.5.2 งานฟื้นฟูสภาพ				112,734.00		87,420.00	200,154.00	

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.6 งานถนน ทางลาด ทางเท้าและประตูรั้ว								
	1.6.1 งานถนน								
	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม 15 ซม. ยาว 6 ม. ทุกระยะ 1 ม.	ต้น	25	571.00	14,275.00	179.00	4,475.00	18,750.00	
	เหล็กกลม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.) #0.20 ม.	กก.	125.0	24.16	3,020.00	4.40	550.00	3,570.00	
	คอนกรีตรับแรงต่อพื้นที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3.75	1,962.62	7,359.83	327.00	1,226.25	8,586.08	
	พื้นถนน ทำผิวขัดหายาบ	ตร.ม.	25	-	0.00	64.00	1,600.00	1,600.00	
	รวม 1.6.1 งานถนน				24,654.83		7,851.25	32,506.08	
	1.6.2 งานทางลาด								
	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม 15 ซม. ยาว 6 ม. ทุกระยะ 1 ม.	ต้น	12	571.00	6,852.00	179.00	2,148.00	9,000.00	
	เหล็กกลม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.) #0.20 ม.	กก.	60.0	24.16	1,449.60	4.40	264.00	1,713.60	
	คอนกรีตรับแรงต่อพื้นที่ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.80	1,962.62	3,532.72	327.00	588.60	4,121.32	
	พื้นทางลาด ทำผิวขัดหายาบ	ตร.ม.	12	-	0.00	64.00	768.00	768.00	
	รวม 1.6.2 งานทางลาด				11,834.32		3,768.60	15,602.92	
	1.6.3 งานพ่นปูนอุดดินเผา/ไฟส่องสว่าง/ที่จอดรถ								
	ขอบ คสล. กว้าง 15 ซม. ลึก 40 ซม. ทำผิวขัดหายาบ	ลบ.ม.	5.35	1,962.62	10,498.05	327.00	1,749.12	12,247.18	
	ทรายบดอัดหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	7.0	560.75	3,925.25	112.00	784.00	4,709.25	
	อิฐดินเผาขนาด 10x20x3.5 ซม.	ตร.ม.	132	500.00	66,000.00	120.00	15,840.00	81,840.00	
	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR FOUNTAIN 2 W DCWL	ชุด	9	1,500.00	13,500.00	100.00	900.00	14,400.00	
	แสงในโคมเดียว ความคุมแสงด้วยรีโมท								
	ติดตั้ง STOPPER	อัน	25	160	4,000.00	20	500.00	4,500.00	
	ติดตั้งราง	ตร.ม.	13	180	2,340.00	30	390.00	2,730.00	
	รวม 1.6.3 งานพ่นปูนอุดดินเผา/ไฟส่องสว่าง/ที่จอดรถ				100,263.30		20,163.12	120,426.43	
	1.6.4 งานประตูรั้ว (ประตู 3)								
	ประตูเหล็กเทียวย ขนาด 6.50 ม. สูง 2.1 ม. พร้อมชุดรางล้อเลื่อน ทำสีกันสนิม ทับด้วยสีน้ำมัน	ชุด	1	190,000.00	190,000.00	0	0.00	190,000.00	
	รวม 1.6.4 งานประตูรั้ว (ประตู 3)				190,000.00		0.00	190,000.00	

โครงการก่อสร้าง บูรณะรั้วกำแพงโบราณสถานอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 สถานที่ยกก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลทางาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 6701
 เอกสารเลขที่

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 10/10

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1.1	งานเคลือบยาภายนอกและติดตั้งปลั๊กขึ้นส่วนรื้อจากพื้นที่จัดเก็บตู้ยรณคนขนาด 220 ตู้ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย รวมค่าพนักงานดำเนินการเคลือบยา	วัน	4	0	0.00	130,000.00	520,000.00	520,000.00	
1.2	งานรื้อชั่วคราว โครงเหล็ก ทุ่นแผ่นสังกะสีผูกฟก สีเขียว สูง 3.00 ม. พร้อมประตู	เมตร	69	500.00	34,500.00	150.00	10,350.00	44,850.00	
1.30	ค่าจัดทำภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน	งาน	1	5,000.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00	
1.40	ค่าจัดทำบันทึกการรื้อถอน รื้อย้าย องค์ประกอบที่สำคัญ	งาน	1	5,000.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00	
1.50	ค่าจัดทำ "แบบตามสภาพหน้างานจริง (As-built Drawing)"	งาน	1	20,000.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00	
	รวม ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				64,500.00		530,350.00	594,850.00	

