




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ _____ เอกสารเลขที่ _____ พื้นที่อาคาร _____ ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 19 แผ่น		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ประจำเดือน เมษายน 2567		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว.135		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน _____ <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน _____		
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2567		
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	752,867	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3079	984,675	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		984,675	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		984,600	
(ตัวอักษร)		เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ สาธุเสน)




ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายบวร นามสีอุ้น)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอภิเดช สถิตย์)

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักเรียนแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงหอพักนักเรียนแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก							
	งานปรับปรุงห้องพัก 601	1	งาน	74,381.30	74,381.30	12,960.62	12,960.62	87,341.92
	งานปรับปรุงห้องพัก 602	1	งาน	44,467.20	44,467.20	5,574.28	5,574.28	50,041.48
	งานปรับปรุงห้องพัก 603	1	งาน	82,007.20	82,007.20	20,772.28	20,772.28	102,779.48
	งานปรับปรุงห้องพัก 604	1	งาน	37,635.20	37,635.20	4,102.48	4,102.48	41,737.68
	งานปรับปรุงห้องพัก 605	1	งาน	73,228.00	73,228.00	19,269.20	19,269.20	92,497.20
	งานปรับปรุงห้องพัก 606	1	งาน	34,235.20	34,235.20	3,802.48	3,802.48	38,037.68
	งานปรับปรุงห้องพัก 607	1	งาน	78,540.00	78,540.00	19,288.00	19,288.00	97,828.00
	งานปรับปรุงห้องพัก 608	1	งาน	38,052.80	38,052.80	4,258.72	4,258.72	42,311.52
	งานปรับปรุงห้องพัก 609	1	งาน	76,128.00	76,128.00	19,369.20	19,369.20	95,497.20
	งานปรับปรุงห้องพัก 610	1	งาน	71,456.20	71,456.20	12,738.88	12,738.88	84,195.08
	งานปรับปรุงอื่น ๆ	1	งาน	11,000.00	11,000.00	9,600.00	9,600.00	20,600.00
	รวมค่าแรงงานปรับปรุง				621,131.10		131,736.14	752,867.24

1. 
 2. 
 3. 

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก							
1.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 601 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูปanelห้อง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู PVC + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวดกันแมลงเดือนได้	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	600.00	600.00	9,600.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกเงาอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, กุญแจ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, กุญแจ)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, กุญแจ)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอจับ, กุญแจ, ลอก)	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง - ด้านบน	1	งาน	550.00	550.00	-	-	550.00
	- ทาสีผนังชั้นบนติดทนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	33.85	ตร.ม.	50.00	1,692.50	30.00	1,015.50	2,708.00
	- ติดผนังขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก-ขัด, ทาสีน้ำมัน	2	หลัง	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 26 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	9.36	ตร.ม.	580.00	5,428.80	217.00	2,031.12	7,459.92
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวไลท์กลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้าบานแบบรางหน้าต่างห้อง เปลี่ยนเป็น ราวผ้าบานแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าบานกันยูวี	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รื้อราวผ้าบานแบบรางหน้าต่างห้อง เปลี่ยนเป็น ราวผ้าบานแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าบานกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัฒนาบานอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัฒนาบานอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ระเบียง							
	- รั้วโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีอิฐชั้นดินทาสีผนังภายนอก และติดตั้งก้อนน้ำล้างพื้น	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียงและกระเบื้องออก และติดตั้งก้อนน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ทิ้งกันก กรอบเหล็กฉาก ตาข่ายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
1.3	ห้องน้ำ							
	- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	5.00	ตร.ม.	290.00	1,450.00	158.00	790.00	2,240.00
	- ผงงห้องน้ำปูกระเบื้องใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	14.00	ตร.ม.	290.00	4,060.00	201.00	2,814.00	6,874.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- รั้วพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ แบบสแตนเลส	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสแตนเลส	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำอ่างล้างหน้า	1	ชุด	900.00	900.00	100.00	100.00	1,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รั้วประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00
	- ถอดและติดตั้งกระจกเงาใหม่ (บานขนาด 60*80)	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	1	อัน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออก พร้อมตักแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- รื้อไฟห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นดาวไลท์กลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- ติดตั้งราแวชวนผ้า	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00
	รวมค่างานปรับปรุงห้องพัก 601				74,381.30		12,960.62	87,341.92
2	งานปรับปรุงห้องพัก 602							
2.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 602 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่าง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Ppvc + คีลกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวดกันแมลงเลื่อนได้	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	600.00	600.00	9,600.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็นบานกระจกอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, ญอแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ซ่อมโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, ญอแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, ญอแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอจับ, ญอแจ,กลอน)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีมิลาชั้นดินเหนียวภายนอก ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- เติบงนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก- ขัด, ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 19 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	6.84	ตร.ม.	580.00	3,967.20	217.00	1,484.28	5,451.48
	- รื้อราวผ้าผ่านเบรจหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตะไเก่ พร้อมผ้าผ่านกันยูวี	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.2	- รื้อราวข้ามานแบบบราวงหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวข้ามแบบกลมร้อยตอกไป พร้อมผ้ากันยู่สี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	จะเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบียงออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาพอากาศ ผนังกระเบียง	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอย่างล้างหน้ากระเบียงและกระงะงออก และติดตั้งก๊อกรน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
3	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ทิ้งน้ำก กะบอบเหล็กฉาก ตาข่ายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 602				44,467.20		5,574.28	50,041.48
	งานปรับปรุงห้องพัก 603							
3.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 603 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่างห้อง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Upvc + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมติดตู้มัลติสวิตช์	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมัลติสวิตช์	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างได้เป็นลามิเนต, มีจับ, ญูแฉ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างได้เป็นลามิเนต, มีจับ, ญูแฉ,กลอน)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีจับ, ญูแฉ,กลอน)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ทาสีผนังชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- ติดเบื่อนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก- ชัด ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 19 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	6.84	ตร.ม.	580.00	3,967.20	217.00	1,484.28	5,451.48
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวมีหลอดกลม พร้อมยัดตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้าบานแบบปรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าบานแบบกลมร้อยตะกั่ว พร้อมผ้าบานกันยูวี	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้าบานแบบปรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าบานแบบกลมร้อยตะกั่ว พร้อมผ้าบานกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
3.2	ระเบียบ							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังระเบียบ	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียบและกระเบื้องนอก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ทักันบก ครอบเหล็กฉาก ดาชายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
3.3	ห้องน้ำ							
	- เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	290.00	1,740.00	158.00	948.00	2,688.00
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	50.00	ตร.ม.	290.00	14,500.00	201.00	10,050.00	24,550.00
	- รื้อหน้าตั้งบานเกล็ดในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระเบื้องกระเบื้องอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ แบบสแตนเลส	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนชุดผ้าอ้อมน้ำ แบบสแตนเลส	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝาครอบนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ (กลอนประตู)	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (ต่อไฟฟ้าจากห้อง 603)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมตกแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน		-	500.00	500.00	500.00
	- ไฟห้องนี้เปลี่ยนเป็นควมมีไลท์กลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบยาว หน้ากระจก	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 603				82,007.20		20,772.28	102,779.48
4	งานปรับปรุงห้องพัก 604							
4.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 604 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าห้อง ออกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Upvc + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าตั้งบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมติดตั้งลูกล้อเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าตั้งบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมลูกล้อ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ซ่อมโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00

1.
 2.
 3.

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ปรับปรุงโต๊ะเตียงตั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นสแตนเลส, มีอับ, ภูเขา, กลอน)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอับ, ภูเขา, กลอน)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีผนังชั้นบนผนังสกาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- เปลี่ยนนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก- จัด, ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 4 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	1.44	ตร.ม.	580.00	835.20	217.00	312.48	1,147.68
	- รื้อราวผ้ากันแบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้ากันแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้ากันกันยูวี	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้ากันแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้ากันแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้ากันกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกับแมลงใบห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
4.2	ระเบียบ							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นบนผนังสกาวะอากาศ ผนังระเบียบ	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียบและกระเบื้องออก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งถังขยะประตู่	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ที่กันนก ครอบเหล็กฉาก ทรายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 604				37,635.20		4,102.48	41,737.68
5	งานปรับปรุงห้องพัก 605							
5.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 605 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่าง ลอกสีเดิมออก-จัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตั้งกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00

2. 
 3. 

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Upvc + คิ้วกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระฉากรอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ, กลอน)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ, กลอน)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีผนังชั้นดินเหนียวระลอกฝ้าผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- เดียนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก-ขัด, ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 10 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	3.60	ตร.ม.	580.00	2,088.00	217.00	781.20	2,869.20
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดวงไฟสลักกลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้าฝ้ายแบบบานพับหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าฝ้ายแบบกลมร้อยด้ายไป พร้อมผ้าฝ้ายบานพับ	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รื้อราวผ้าฝ้ายแบบบานพับหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าฝ้ายแบบกลมร้อยด้ายไป พร้อมผ้าฝ้ายบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
5.2	ระเบียบ							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นดินเหนียวระลอกฝ้าผนังกระเบื้อง	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอ่างล้างหน้ากระเบื้องและกระเบื้องก๊อก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ทากันนก กรอบเหล็กฉาก ดาข่ายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00

.....

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5.3	ห้องน้ำ							
	- เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	290.00	1,740.00	158.00	948.00	2,688.00
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	50.00	ตร.ม.	290.00	14,500.00	201.00	10,050.00	24,550.00
	- รื้อหน้าตงบานเกล็ดโมทอน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระเบื้องกระจกกระเบื้องเคลือบนิย่ม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกับแมลง+ที่ครอบกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ แบบสแตนเลส	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสแตนเลส	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีร่องระบายอากาศ (กลอนประตู)	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกับกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมตะกั่วเกาะเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- ไฟห้องน้ำเปลี่ยนเป็นดาวมิไลท์กลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบยาว ทนน้ำกระฉก	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 605				73,228.00		19,269.20	92,497.20

1. 
 2. 
 3. 

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าวงม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าวงม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนำมารวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6	งานปรับปรุงห้องพัก 606							
6.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 606 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่าง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตั้งกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนเป็นประตู Pvc + คิ้วกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกกรอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, ญุญแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, ญุญแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะลามิเนต, มือจับ, ญุญแจ,กลอน)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, ญุญแจ,กลอน)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีไม้ชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- เคียงนอน ขนาด 3.5 ชุด ลอกสีเดิมออก- ขัด, ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 4 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	1.44	ตร.ม.	580.00	835.20	217.00	312.48	1,147.68
	- รื้อราวผ้าฝ้ายแบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าฝ้ายแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าฝ้ายกันยู่	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รื้อราวผ้าฝ้ายแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าฝ้ายแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าฝ้ายกันยู่	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ติดตั้งกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
6.2	ระเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีไม้ชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังระเบียง	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอย่างล้างน้ำระเบียงและกระเบื้องออก และติดตั้งก้อนล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

.....
 2
 3

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานทีก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวนราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ที่กั้นนก กรอบเหล็กฉาก ตายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
7	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 606				34,235.20		3,802.48	38,037.68
7.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 607 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่าง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Ujvc + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งรางลาดเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกทรงจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ซ่อมโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ,กอลอม)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ,กอลอม)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีผนังชั้นบนผนังสกาวอากาศ ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- เดียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก-ขัด ,ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) ใช้กระเบื้องชนิดเดิม	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหน้าต่างห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตะกั่ว พร้อมผ้าผ่านกันยุง	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตะกั่ว พร้อมผ้าผ่านกันยุง	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
7.2	ระเบียบ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00

ลายเซ็น



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนำชมราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบลจที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- รั้วคอมโพสิตหินทรายนอกระเบียงออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นบนสีเทาขาวสะอาด ผนังระเบียง	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียงและกระเบื้องนอก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งถังขยะ	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ที่กันรถ กรอบเหล็กฉาก ตายายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
7.3	ห้องน้ำ							
	- ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	290.00	1,740.00	158.00	948.00	2,688.00
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว	50.00	ตร.ม.	290.00	14,500.00	201.00	10,050.00	24,550.00
	- รั้วหน้าตั้งบนเหล็กตันห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รั้วพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกับแผง+ที่ครอบกันแดด	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ แบบสแตนเลส	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสแตนเลส	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนห้องน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รั้วประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ (กลอนประตู)	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (ต่อไฟฟ้าจากห้อง 607)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงทองระบายน้ำกับกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมตมแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- ไฟห้องน้ำเปลี่ยนเป็นดาวไลท์กลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00
	- เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบยาว หน้ากระจก	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 607				78,540.00		19,288.00	97,828.00
8.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 608 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00		-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่าง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	500.00		200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Pvc + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00		500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดคานหน้าต่าง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกขอบอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งวงสวดเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00		400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดคานหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกกระจกขอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00		200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, ญอแจ)	1	ชุด	2,000.00		-	-	2,000.00
	- ซ่อมโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, ญอแจ)	1	ชุด	2,000.00		-	-	2,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, ญอแจ,กลอน)	1	ชุด	900.00		-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, ญอแจ,กลอน)	1	ชุด	2,400.00		-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00		-	-	450.00
	- ทาสีไม้ชั้นชนิพนทณสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00		30.00	1,050.00	2,800.00
	- เติงนอน ขนาด 3.5 ชุด ลอกสีเดิมออก- ขัด,ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00		150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 6 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	2.16	ตร.ม.	580.00		217.00	468.72	1,721.52
	- รื้อราวผ้ากันเปื้อนบนราวหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้ากันเปื้อนแบบกลมร้อยตะไเก่ พร้อมผ้ากันเปื้อน	1	ชุด	2,400.00		200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้ากันเปื้อนบนราวหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้ากันเปื้อนแบบกลมร้อยตะไเก่ พร้อมผ้ากันเปื้อน	1	ชุด	1,200.00		100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00		200.00	200.00	2,700.00
8.2	ระเบียบ							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกระเบียบออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00		100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีไม้ชั้นชนิพนทณสภาวะอากาศ ผนังระเบียบ	13.00	ตร.ม.	50.00		30.00	390.00	1,040.00



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ถอดอย่างล้างน้ำระเบียงและกระเบื้องนอก และติดตั้งก้อนน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ทักกันบก กรอบเหล็กฉาก ตาข่ายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 608				38,052.80		4,258.72	42,311.52
9	งานปรับปรุงห้องพัก 609							
9.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 609 ขนาด 10x1.5 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่างห้อง ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดตั้งกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Pvc + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งลวดเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมู่ลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหมอนโต๊ะเป็นลามีเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ซ่อมโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหมอนโต๊ะเป็นลามีเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหมอนโต๊ะเป็นลามีเนต, มือจับ, กุญแจ,กลอน)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหมอนโต๊ะเป็นลามีเนต, มือจับ, กุญแจ,กลอน)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีอิฐฉาบฉวยขอบอาคาร ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- ติดนอนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก- ขัด, ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 10 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	3.60	ตร.ม.	580.00	2,088.00	217.00	781.20	2,869.20
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวโรตัทอม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้าบานแบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าบานแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าบานกันยู่	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้าบานแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าบานแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าบานกันยู่	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดภูเก็ต
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
9.2	- รั้วพืดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพืดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	ระเบียง							
	- รั้วโคมไฟติดผนังภายนอกเปลือยออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นบนสีทึบสีเทาอากาศ ผนังระเบียง	13.00	ตร.ม.	50.00	650.00	30.00	390.00	1,040.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียงและกระเบื้องนอก และติดตั้งอีกน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ที่กันนก ครอบเหล็กฉาก ตาข่ายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
9.3	ห้องน้ำ							
	- เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	290.00	1,740.00	158.00	948.00	2,688.00
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	50.00	ตร.ม.	290.00	14,500.00	201.00	10,050.00	24,550.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ แบบสแตนเลส	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสแตนเลส	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ (กลอนประตู)	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- เปลี่ยนตะแกรงระบายน้ำกับกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ขายออกพร้อมตักแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน		-	500.00	500.00	500.00
	- เปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบยาว หน้ากระจก	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	รวมค่างานปรับปรุงห้องพัก 609				76,128.00		19,369.20	95,497.20
10	งานปรับปรุงห้องพัก 610							
10.1	ห้องนอน							
	- ป้ายเลขห้องพัก แผ่นพลาสติกอะคริลิก 610 ขนาด 10x15 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00
	- บานประตูหน้าต่าง ลอกลีเดียมออก-ขัด,ทาสีน้ำมัน พร้อมติดก๊วกันแมลง	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อประตูหน้าต่างห้องพัก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Pvc + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งลวดเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุ้งกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์ มีล้อจับ, กุญแจ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00

1. 
 2. 
 3. 

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษชาย ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำขอประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอับ, กุญแจ, กลอน)	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะลามิเนต, มีอับ, กุญแจ, กลอน)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอับ, กุญแจ, กลอน)	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ทาสีบัวดำล้าง-ดำบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีมีลชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.00	ตร.ม.	50.00	1,750.00	30.00	1,050.00	2,800.00
	- เดียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต ลอกสีเดิมออก-ชุด ทาสีน้ำมัน	2	งาน	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด) 24 แผ่น ขนาด 60x60 CM.	8.64	ตร.ม.	580.00	5,011.20	217.00	1,874.88	6,886.08
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวมีหลอดลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00
	- รื้อราวผ้าแบบบานรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าแบบกอมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าม่านกันยูวี	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้าแบบบานรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าแบบกอมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าม่านกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
10.2	ระเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีมีลชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังระเบียง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	30.00	390.00	975.00
	- ถอดอ่างล้างหน้ากระเบื้องและกระเบื้องออก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างฟัน	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	- ทิ้งบนก ครอบเหล็กฉาก ตายายเหล็ก	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
10.3	ห้องน้ำ							
	- พื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว	5.00	ตร.ม.	290.00	1,450.00	158.00	790.00	2,240.00
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำใหม่ กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว	14.00	ตร.ม.	290.00	4,060.00	201.00	2,814.00	6,874.00
	- รื้อหน้าต่างบานเหล็กในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระเบื้องกระจกกระเบื้องเคลือบ พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง+ที่ครอบกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ แบบสแตนเลส	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 สถาบันที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนชุดถังบัวอาบน้ำ แบบสแตนเลส	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1	ชุด	900.00	900.00	100.00	100.00	1,000.00
	- เปลี่ยนฝรองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00
	- ถอดและติดตั้งกระจกเงาใหม่ (บานขนาด 60*80)	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงระบายน้ำกับกลิ่น	1	อัน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมตักแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- รื้อโถห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นตัวมิลิเทียมพร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- ติดตั้งราวจวนผ้า	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00
11	รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 610				71,456.20		12,738.88	84,195.08
	งานปรับปรุงอื่น ๆ							
	- ทาสีผนังชั้นขี้นดินบนสภาวะอากาศ ผนังทางเดิน และหน้าลิฟต์ ชั้น 6	220	ตร.ม.	50.00	11,000.00	30.00	6,600.00	17,600.00
	- ทำความสะอาดชั้น 6	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานปรับปรุงอื่น ๆ				11,000.00		9,600.00	20,600.00