




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 3 แผ่น จำนวนชั้น ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ประจำเดือน มิถุนายน 2566	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลว. 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง ตอนที่ 100/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญชัย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
ลำดับที่	รายการ	ราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งคลินิกกัญชา	หมายเหตุ
1	1 ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3043	1,434,460 1,870,966	
2	2 ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสังซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0 0	
	รวมค่าจ้าง เป็นเงิน	1,870,966	
	หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	1,870,000	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวอัจฉรา บุตรรักษ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายบวร นามสีอุ้น)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายอภิเดช สถิตย์)
 นายช่างเทคนิค (ปวส.ก่อสร้าง)

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์; ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อ ขนทิ้ง							
	ทุบหรือฉีกอิฐ สกัดกระเบื้องผนัง รื้อลูมียูนิคและผนัง	1.00	เหมา	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	รื้อเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งใหม่	9.00	ชุด	-	-	4,200.00	37,800.00	37,800.00
	รวมหมวดงานรื้อ ขนทิ้ง						45,800.00	45,800.00
2	งานวัสดุผิวพื้น							
	งานพื้น Ft ปรับพื้นห้องน้ำดื่มและทำหินขัด เสมอพื้นโคงเดิม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	งานพื้น FO ขัดลอกหน้าหินขัดเดิมเคลือบน้ำยาเคลือบเงา (โชนห้องตรวจ)	1.00	งาน	25,280.00	25,280.00	-	-	25,280.00
	รวมหมวดงานพื้น				28,280.00		-	28,280.00
3	งานกันผนัง							
	งานผนังเบาโครงเคราะกรูแผ่นอิฐซีเมนต์หนา 12 mm สองด้าน	108.00	ตรม.	500.00	54,000.00	200.00	21,600.00	75,600.00
	งานก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบ (บริเวณบานเกล็ดห้องน้ำคนไข้)	3.00	ตรม.	209.00	627.00	56.00	168.00	795.00
	รวมหมวดงานกันผนัง				54,627.00		21,768.00	76,395.00
4	งานฝ้าเพดาน							
	C1 : งานฝ้าอิฐซีเมนต์บอร์ด 9 mm ฉาบเรียบ	312.00	ตรม.	220.00	68,640.00	75.00	23,400.00	92,040.00
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				68,640.00		23,400.00	92,040.00
5	งานทาสี							
	ทาสีผนัง	859.00	ตรม.	50.00	42,950.00	30.00	25,770.00	68,720.00
	ทาสีฝ้าเพดาน	312.00	ตรม.	50.00	15,600.00	30.00	9,360.00	24,960.00
	รวมหมวดงานสี				58,550.00		35,130.00	93,680.00
6	งานประตูหน้าต่าง							
D1	ประตูบานเลื่อนไม้ขัดยางปิดลามิเนต 1.25x2.00 ม. + ช่องกระจก	11	ชุด	12,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00
	บังรางประตูทำสีฟัน	32	เมตร	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00
	ไม้บังประตูแนวตั้ง	10	เมตร	500.00	5,000.00	150.00	1,500.00	6,500.00
D2	ประตูบานเลื่อนไม้ขัดยางปิดลามิเนต 1.50x2.00 ม. + ช่องกระจก	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
D3	ประตูบานเลื่อนไม้ขัดยางปิดลามิเนต 1.05x2.00 ม. + ช่องกระจก พร้อมไม้บังราง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
D4	ประตูบานเปิดไม้ขัดยางปิดลามิเนต 0.75 x2.00 ม พร้อมวงกบ + กระจกใส 6 mm	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00
DA	ประตูบานเดิม เปลี่ยนช่องแสงกระจกใหม่เหนือช่องประตู	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00
	รวมหมวดงานประตู				202,700.00		6,500.00	209,200.00
7	งานผนังตกแต่ง +งานเฟอร์นิเจอร์ BUILDIN							
	ด้าน 1							
	1.1 งานผนังหลังเคาเตอร์ คลุมเสา ปิดลามิเนตลายไม้และระแนงไม้เทียม	30	ตรม.	4,000.00	120,000.00	1,000.00	30,000.00	150,000.00
	1.2 งานกล่องไม้ลามิเนตดำและตัวอักษรจริงค้ำสีฟัน	1	งาน	8,670.00	8,670.00	-	-	8,670.00
	ด้าน 2							
	1.1 งานผนังกั้นเตี้ยอิฐซีเมนต์ทาสี	3	ชิ้น	2,600.00	7,800.00	-	-	7,800.00
	ด้าน 3							
	1.1 งานติดตั้งพร้อมตัวหนังสือ สูง 23 cm	17	ชิ้น	200.00	3,400.00	-	-	3,400.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์, ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ +ค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.2 งานกลึงโครงไม้กุ่มไม้ขัดยางปิดลามิเนตลายไม้	27	ม	500.00	13,500.00	150.00	4,050.00	17,550.00
	1.3 งานฉนังกรุแผ่นอิปซีมบอร์ดทาสีขาว	28	ตรม.	400.00	11,200.00	120.00	3,360.00	14,560.00
	ด้าน 4							
	1.1 งานติดตั้งพร้อมตัวหนังสือ สูง 23 cm	20	ชิ้น	200.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	1.2 งานกลึงโครงไม้กุ่มไม้ขัดยางปิดลามิเนตลายไม้	25	ม	500.00	12,500.00	150.00	3,750.00	16,250.00
	1.3 งานฉนังกรุแผ่นอิปซีมบอร์ดทาสีขาว	25	ตรม.	400.00	10,000.00	120.00	3,000.00	13,000.00
	1.4 งานฉนังไม้ขัดยาง 10 mm ปิดลามิเนตขาวเงาใต้เคา์เตอร์	20	ตรม.	1,000.00	20,000.00	300.00	6,000.00	26,000.00
	ด้าน 5							
	1.1 ครัวไม้ 1'x2' ดีแนวตั้ง	60	ม	300.00	18,000.00	90.00	5,400.00	23,400.00
	1.2 ฉนังอิปซีมทาสี เวนร่อง u pvc ขาว 2 ด้าน + ทาสีขาว	52	ตรม.	500.00	26,000.00	150.00	7,800.00	33,800.00
	ด้าน 6-7							
	1.1 ฉนังโครงไม้กุ่มลามิเนตลายไม้	15	ตรม.	2,000.00	30,000.00	600.00	9,000.00	39,000.00
	งานฉนังห้องตรวจ							
	1.1 งานฉนังกรุแผ่นอิปซีมบอร์ดทาสีขาว (เปิดท่อไฟ ช้างประตูทางเข้า)	11	ชุด	1,950.00	21,450.00	-	-	21,450.00
	งานเฟอร์นิเจอร์ BUILDIN							
	B-1 เคาน์เตอร์ติดต่อ	8.8	ม.	8,000.00	70,400.00	2,400.00	21,120.00	91,520.00
	งานคอกอะคลิลิกกัน A	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	งานคอกอะคลิลิกกัน B	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	B-2 เคาน์เตอร์รับบัตรนัด	4.8	ม.	8,000.00	38,400.00	2,400.00	11,520.00	49,920.00
	งานคอกอะคลิลิกกัน A	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	B-3 เคา์เตอร์เตรียมเครื่องมือ เปลี่ยนลามิเนตใหม่และเปลี่ยนรางกับบานพับตู้ที่เสียหาย	24.5	ม	3,000.00	73,500.00	900.00	22,050.00	95,550.00
	รวมหมวดงานฉนังและงานเฟอร์นิเจอร์ BUILDIN				516,820.00		127,050.00	643,870.00
8	งานระบบไฟฟ้า							
	งานเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมปลั๊ก	27	ชุด	500.00	13,500.00	180.00	4,860.00	18,360.00
	งานเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมปลั๊ก TV คิว	3	ชุด	500.00	1,500.00	180.00	540.00	2,040.00
	งานเดินท่อร้อยสาย LAN	24	ชุด	700.00	16,800.00	500.00	12,000.00	28,800.00
	งานเดินท่อร้อยสายไฟพร้อม ดาวไลท์ 6" และหลอด LED coolwhite (บนฝ้าเพดานสูง)	3	จุด	1,000.00	3,000.00	165.00	495.00	3,495.00
	งานเดินท่อร้อยสายไฟพัดลมดูดอากาศชั้นฝ้าเพดาน พร้อมท่อพอลิและหน้ากากระบายลม(ห้องตรวจ)	12	ชุด	3,500.00	42,000.00	500.00	6,000.00	48,000.00
	งานเดินท่อร้อยสายไฟพัดลมดูดอากาศชั้นฝ้าเพดาน พร้อมท่อพอลิและหน้ากากระบายลม(ห้องน้ำ)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00
	งานเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมติดตั้ง LED PANEL PHILIPS รุ่น RC048 36W 30x120cm แสง6500K	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00
	งานเปลี่ยนโคมตะแกรงเดิมเป็น LED PANEL PHILIPS รุ่น RC RC048 36W 30x120 cm แสง 6500K	35	ชุด	1,200.00	42,000.00	300.00	10,500.00	52,500.00
	งานเดินสายพร้อมติดตั้งสวิทซ์ทางเดียว ของ PANASONIC	6	ชุด	400.00	2,400.00	200.00	1,200.00	3,600.00
	เครื่องปรับอากาศ wall type ขนาด 9000 Btu ของ daikin (รวมติดตั้ง)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	เครื่องปรับอากาศ wall type ขนาด 13,000 Btu ของ daikin (รวมติดตั้ง)	4	ชุด	15,700.00	62,800.00	-	-	62,800.00
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				207,600.00		37,595.00	245,195.00

ลงชื่อ..... *อ.ดร. ปภวรงค์*ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ