

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร 6 (ปร 5 ก+ปร 5 ข)

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางตะชะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางตะชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น	6,250,578.02	1.2987	8,117,625.67	Factor F 1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% 2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % 3.เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	9,373,618.00	1.0700	10,029,771.26	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			18,147,396.93	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			18,147,000.00	
ตัวอักษร (ลิบแปลต้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุจิตรา รักแป้น)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบวร นามสีอุ่น)



นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเดชะ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่า แรงงานต่อหน่วย (ทุน)	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (ทุน)	ครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ (ทุน)	รวมครุภัณฑ์ สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (ทุน)	หมายเหตุ
1	เรือนบำบัด	4	หลัง	1,103,005.75	4,412,023.02	0.00	0.00	
2	ระบบสื่อสารและระบบความปลอดภัยฯ	1	งาน	1,838,555.00	1,838,555.00	401,553.00	401,553.00	
3	รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ	1	งาน	-00	0.00	8,972,065.00	8,972,065.00	
	รวม				6,250,578.02		9,373,618.00	

๗' 



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เรือนบำบัด	1.00	หลัง						
	งานฐานราก								
	- เจาะสำรวจดิน โดยวิธี BORING TEST	1	หลุม	15,000.00	15,000.00	-00	-00	15,000.00	
	- ดินซุดและดินถมกลับคืน	5.35	ลบ.ม.	-00	-00	125.00	668.16	668.16	
	- คอนกรีตหยาบ	2.20	ลบ.ม.	1,800.00	3,958.20	398.00	875.20	4,833.40	
	- ทราหยาบ	2.20	ลบ.ม.	677.00	1,488.72	91.00	200.11	1,688.83	
	- เสาค้ำคสล.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18 x 0.18 x 14.00 ม.	9.00	ตัน	1,830.00	16,470.00	852.00	7,668.00	24,138.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำ	9.00	ตัน	-00	-00	180.00	1,620.00	1,620.00	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ชม.) ผสมเสร็จ	13.00	ลบ.ม.	2,000.00	26,000.00	391.00	5,083.00	31,083.00	
	- งานไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	-00	-00	133.00	15,960.00	15,960.00	
	- ไม้แบบ	96.00	ตร.ม.	250.00	24,000.00	-00	-00	24,000.00	
	- ไม้โครงคร่าว	29.00	ตร.ม.	200.00	5,800.00	-00	-00	5,800.00	
	- ตะปู	30.00	กก.	46.00	1,380.00	-00	-00	1,380.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	141.00	กก.	25.26	3,561.66	3.30	465.30	4,026.96	

7




รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเดชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- เหล็ก RB 9 มม.	310.00	กก.	22.47	6,965.70	3.30	1,023.00	7,988.70	
	- เหล็ก DB 12 มม.	460.00	กก.	21.57	9,922.20	3.30	1,518.00	11,440.20	
	- เหล็ก DB 16 มม.	350.00	กก.	22.07	7,724.50	3.30	1,155.00	8,879.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	43.00	1,634.00	-00	-00	1,634.00	
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,862.00	กก.	27.00	50,274.00	14.00	26,068.00	76,342.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	420.00	กก.	27.00	11,340.00	14.00	5,880.00	17,220.00	
	- แป้สำเร็จรูปหนา 0.5 มม.	650.00	ม.	40.00	26,000.00	5.00	3,250.00	29,250.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	4.00	กล่อง	300.00	1,200.00	-00	-00	1,200.00	
	- หลังคากระเบื้องโอยรา	153.00	ตร.ม.	425.00	65,025.00	85.00	13,005.00	78,030.00	
	- กระเบื้องแผ่นเริ่ม	110.00	แผ่น	74.00	8,140.00	10.00	1,100.00	9,240.00	
	- ครอบสันหลังคา	10.00	แผ่น	60.00	600.00	10.00	100.00	700.00	
	- ครอบสันตะเข้	34.00	แผ่น	60.00	2,040.00	10.00	340.00	2,380.00	
	- ครอบปิดชาย	4.00	แผ่น	60.00	240.00	10.00	40.00	280.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.00	แผ่น	60.00	240.00	10.00	40.00	280.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	60.00	120.00	10.00	20.00	140.00	

7/11




รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางตะชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางตะชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	6.00	กล่อง	300.00	1,800.00	-00	-00	1,800.00	
	- เชิงชาย-ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	55.00	ม.	100.00	5,500.00	45.00	2,550.00	8,050.00	
	งานพื้น								
	- พื้นไม้สำเร็จรูปขนาด 1"x4"	35.00	ตร.ม.	300.00	10,500.00	90.00	3,150.00	13,650.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12" x 12"	8.00	ตร.ม.	285.00	2,280.00	158.00	1,264.00	3,544.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	50.00	ตร.ม.	181.00	9,050.00	56.00	2,800.00	11,850.00	
	- ฉาบปูน	100.00	ตร.ม.	75.00	7,500.00	82.00	8,200.00	15,700.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x 12"	50.00	ตร.ม.	265.00	13,250.00	166.00	8,300.00	21,550.00	
	- ผนังบุไม้ฝาสำเร็จรูปตีทับเกล็ด พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง	45.00	ตร.ม.	500.00	22,500.00	69.00	3,105.00	25,605.00	
	- ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. พร้อมโครงเคร่า	8.00	ตร.ม.	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
	- ผนังก่ออิฐโชว์แนว	9.00	ตร.ม.	210.00	1,890.00	100.00	900.00	2,790.00	
	- เสาดเอ็น-ทับหลัง	50.00	ม.	120.00	6,000.00	44.00	2,200.00	8,200.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1 (ประตูอลูมิเนียม) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-00	-00	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

7


รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางตะชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางตะชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- ป.2 (ประตูอลูมิเนียม) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-00	-00	6,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ป.3 (ประตูอลูมิเนียม) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	11,250.00	11,250.00	-00	-00	11,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- น1. (หน้าต่างอลูมิเนียม) พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-00	-00	2,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานทาสี								
	- สีอะครีลิค 100%	100.00	ตร.ม.	40.00	4,000.00	30.00	3,000.00	7,000.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม	52.00	ตร.ม.	55.00	2,860.00	35.00	1,820.00	4,680.00	
	- สีน้ำมัน	71.00	ตร.ม.	45.00	3,195.00	38.00	2,698.00	5,893.00	
	ฝ้าเพดาน				-00		-00	-00	
	- ฝ้ายิปซัม หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	14.00	ตร.ม.	300.00	4,200.00	105.00	1,470.00	5,670.00	
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. พร้อมทาสี						-00		
	- ฝ้ายิปซัมกันชื้น หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	8.00	ตร.ม.	320.00	2,560.00	105.00	840.00	3,400.00	
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. พร้อมทาสี						-00		
	- ฝ้าภายนอกกระเบื้องไม้เทียม 3/4"x2"โครงเค่าเหล็กกล่อง	57.00	ตร.ม.	400.00	22,800.00	112.00	6,384.00	29,184.00	
	กรุตาข่ายกันแมลง								
	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ มีหม้อน้ำ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาร์เตอร์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	450.00	450.00	4,450.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	170.00	170.00	570.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
	- สายอ่อนชำระ	1.00	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
	- กระจกเงาอย่างดี หนา 5 มม.	1.00	ชุด	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	380.00	380.00	70.00	70.00	450.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีรู ขนาด ๒ 4" พร้อมถ้วยดักกลับ	1.00	ชุด	240.00	240.00	75.00	75.00	315.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมฐานติดตั้ง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-00	-00	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานเดินท่อส้วม	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	-00	-00	1,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	2.00	จุด	900.00	1,800.00	-00	-00	1,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานเดินท่อน้ำดี	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-00	-00	1,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานเดินท่ออากาศ	1.00	จุด	600.00	600.00	-00	-00	600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- มาตรวัดน้ำและประตุน้ำ ขนาด 1"	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-00	-00	3,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-00	-00	2,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	งานระบบไฟฟ้า+ปรับอากาศ								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก 1 x 18 W พร้อมครอบพล	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	115.00	230.00	1,630.00	รวมสายไฟ
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก 1 x 36 W พร้อมครอบพล	1.00	ชุด	900.00	900.00	115.00	115.00	1,015.00	รวมสายไฟ
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	115.00	460.00	3,660.00	รวมสายไฟ
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟ	6.00	ชุด	120.00	720.00	35.00	210.00	930.00	
	- เต้ารับไฟคู่ มีสายดิน	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	100.00	300.00	1,350.00	รวมสายไฟ
	- แผงควบคุมไฟและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-00	-00	4,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- สาย THW 1c x35 sq.mm.	50.00	ม.	110.00	5,500.00	15.00	750.00	6,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- อุปกรณ์พร้อมท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-00	-00	5,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- เครื่องปรับอากาศ 12,000 btu.ติดผนังพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	15,887.00	15,887.00	-00	-00	15,887.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น+พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	5,625.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)A	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	3,600.00	
	งานอื่นๆ								
	- ม้านั่ง+ราวกันตกไม้สำเร็จรูป ขนาดตามแบบ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-00	-00	3,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ระแนงบังแดดไม้สำเร็จรูป ขนาดตามแบบ	3.50	ตร.ม.	550.00	1,925.00	-00	-00	1,925.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ปลุกต้นไม้ รอบบริเวณ								

๗๕



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	ดินทุกระจง สูง 5 เมตร	2.00	ตัน	500.00	5,000.00	-00	-00	5,000.00	รวมค่าแรง
	ดินทางนกงูย 5 นิ้ว	1.00	ตัน	3,500.00	21,000.00	-00	-00	21,000.00	รวมค่าแรง
	ดินฟอกซ์เทล สูง 4 เมตร	1.00	ตัน	1,500.00	9,000.00	-00	-00	9,000.00	รวมค่าแรง
	ดินปิบ ขนาด 9 นิ้ว	1.00	ตัน	9,000.00	54,000.00	-00	-00	54,000.00	รวมค่าแรง
	ดินแก้วมุกดา	1.00	ตัน	6,000.00	36,000.00	-00	-00	36,000.00	รวมค่าแรง
	ดินบุญนาค 5 นิ้ว	1.00	ตัน	5,000.00	30,000.00	-00	-00	30,000.00	รวมค่าแรง
	ดินจำปี 5 นิ้ว	2.00	ตัน	5,000.00	50,000.00	-00	-00	50,000.00	รวมค่าแรง
	ดินคุณ 10 นิ้ว	1.00	ตัน	12,000.00	72,000.00	-00	-00	72,000.00	รวมค่าแรง
	ดินอินทนิลน้ำ 5 นิ้ว	1.00	ตัน	5,000.00	25,000.00	-00	-00	25,000.00	รวมค่าแรง
	หมากแดง สูง 1.5 เมตร	2.00	ตัน	650.00	6,500.00	-00	-00	6,500.00	รวมค่าแรง
	ดินสารภี 5 นิ้ว	2.00	ตัน	5,000.00	50,000.00	-00	-00	50,000.00	รวมค่าแรง
	ดินจันทน์ สูง 4 เมตร	2.00	ตัน	7,000.00	70,000.00	-00	-00	70,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่างานเรือนบำบัด				962,660.98		140,344.77	1,103,005.75	
3	งานเดินระบบสื่อสารและระบบความปลอดภัยฯ	1.00	งาน						
	งานระบบแสงสว่างส่องบริเวณ								

๗-



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	-ท่อ HDPE 1"	800	เมตร	23.00	18,400.00	17.00	13,600.00	32,000.00	
	-ท่อ HDPE 1/2"	800	เมตร	12.00	9,600.00	8.00	6,400.00	16,000.00	
	-NYY3Cx4 SQ.MM.	1,000	เมตร	75.00	75,000.00	17.00	17,000.00	92,000.00	
	-NYY3Cx2.5 SQ.MM.	900	เมตร	53.00	47,700.00	14.00	12,600.00	60,300.00	
	-โคมไฟส่องถนนเสาสูง 6 เมตร กิ่งเดี่ยว 150 W.รวมฐานเสาไฟ	66	ชุด	9,500.00	627,000.00	300.00	19,800.00	646,800.00	
	-โคมไฟส่องต้นไม้แบบฝังพื้น	13	ชุด	1,750.00	22,750.00	165.00	2,145.00	24,895.00	
	-โคมไฟส่องต้นไม้	35	ชุด	1,200.00	42,000.00	140.00	4,900.00	46,900.00	
	-ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	-งานขุดดินวางท่อ	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	-อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	เหมา	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	งานระบบแสงสว่างส่องบริเวณ				857,450.00		78,945.00	936,395.00	
	งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	-16 Ch. Digital Video Recorder, 2TB HDD.	1	ชุด	76,000.00	76,000.00	5,000.00	5,000.00	81,000.00	
	-1/4" Fix. Color Camera, 540 TVL, Dome Type	16	ตัว	12,000.00	192,000.00	500.00	8,000.00	200,000.00	
	-FLOOR RACK 19" ,9U	1	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	-UTP.CAT-6	2,440	เมตร	19.00	46,360.00	15.00	36,600.00	82,960.00	

7.


รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	-ท่อ HDPE 1"	400	เมตร	23.00	9,200.00	17.00	6,800.00	16,000.00	
	-ท่อ HDPE 1/2"	600	เมตร	12.00	7,200.00	8.00	4,800.00	12,000.00	
	-ACCESSORIES and FITTING	1	งาน	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	3,700.00	
	งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)				340,260.00		62,400.00	402,660.00	
	งานระบบเสียงประชาสัมพันธ์ PUBLIC ADDRESS SYSTEM								
	-FLOOR RACK 19" ,36U, 80CM	1	ตู้	12,500.00	12,500.00	500.00	500.00	13,000.00	
	-Horn Speaker	13	ตัว	7,800.00	101,400.00	300.00	3,900.00	105,300.00	
	-VTF 2Cx2.5 Sq.mm	2,100	เมตร	68.00	142,800.00	15.00	31,500.00	174,300.00	
	-ท่อ HDPE 1"	400	เมตร	23.00	9,200.00	17.00	6,800.00	16,000.00	
	-ท่อ HDPE 1/2"	700	เมตร	12.00	8,400.00	8.00	5,600.00	14,000.00	
	-ACCESSORIES and FITTING	1	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	งานระบบเสียงประชาสัมพันธ์ PUBLIC ADDRESS SYSTEM				278,300.00		49,300.00	327,600.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (Network System)								
	-L2 Zone Switch for Access Point	1.00	ตัว	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	24 Port 10/100 Mbps with POE								

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเคชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเคชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	-UPS/Stabilzer 2 KVA	1	ตัว	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	-Testing , Trainning and Commissioning	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	-UTP CAT6	1,830	เมตร	20.00	36,600.00	10.00	18,300.00	54,900.00	
	-FLOOR RACK 19" ,36U, 80CM	1	ตู้	12,500.00	12,500.00	500.00	500.00	13,000.00	
	-2x4" Ventalation Fan	1	ตัว	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	-12 Ch. AC Power Distribution	1	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	-UTP CAT6 RJ45, Outlet with Facplate	12	ตัว	370.00	4,440.00	80.00	960.00	5,400.00	
	-ACCESSORIES and FITTING	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (Network System)				146,140.00		25,760.00	171,900.00	
	รวมงานเดินระบบสื่อสารและระบบความปลอดภัยฯ							1,838,555.00	
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์สั่งซื้อระบบสื่อสารและระบบความปลอดภัยฯ								
1	32" LCD Monitor	1.00	จอ	12,000.00	12,000.00	-00	-00	12,000.00	
2	DVD/TUNER/MP3	1.00	ชุด	5,553.00	5,553.00	-00	-00	5,553.00	
3	Power Amplifier 2x400 Watts	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-00	-00	60,000.00	
4	System Pre-Amplifier	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-00	-00	34,000.00	

7-




รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเดชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	และแรงงาน	
		จำนวน	หน่วย	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
5	6 Zone Call Station (Microphone)	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-00	-00	22,000.00	
6	Wireless Controller/Director	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	-00	-00	100,000.00	
7	Wireless Access Point	12.00	ชุด	14,000.00	168,000.00	-00	-00	168,000.00	
	รวม				401,553.00			401,553.00	

๒๕๖๖




รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเดชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ						
1	เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน (ห้องพักรวม)	56.00	เตียง	14,500.00	812,000.00	ห้องพักรวม รองรับได้ 112 คน
2	เตียงนอนเดี่ยว ขนาด 5 ฟุต (พร้อมที่นอน)	18.00	เตียง	14,500.00	261,000.00	บ้านพักเจ้าหน้าที่
3	ตู้เย็น 7 คิว	19.00	ตู้	8,785.00	166,915.00	
4	ตู้เย็น 16 คิว	4.00	ตู้	23,364.00	93,456.00	แช่สมุนไพรรสดี ยาเตรียม
5	ตู้แช่แข็ง ตู้แช่อาหาร 32 คิว	1.00	ตู้	45,794.00	45,794.00	
6	ทีวี 32 นิ้ว LED TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1080 พิกเซล	17.00	เครื่อง	12,149.00	206,533.00	บ้านพักเจ้าหน้าที่
7	ทีวี 55 นิ้ว LED TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1080 พิกเซล	6.00	เครื่อง	28,037.00	168,222.00	ห้องจัดนิทรรศการ 1 โรงอาหาร 2
8	ตู้แขวนเสื้อผ้าบานเลื่อนมีกระจกเงา มีราวแขวน มีชั้นปรับได้ ล็อกได้	76.00	ตู้	8,200.00	623,200.00	ห้องพักรวม 56 ห้องพักเจ้าหน้าที่ 20
9	เครื่องซักผ้า 50 ปอนด์	2.00	เครื่อง	228,971.00	457,942.00	
10	เครื่องอบผ้า 50 ปอนด์	2.00	เครื่อง	186,915	373,830.00	
11	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก	4.00	เครื่อง	24,299.00	97,196.00	
12	ตู้อบไอน้ำ	6.00	ตู้	48,300.00	289,800.00	
13	โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม 16 คน	1.00	ชุด	60,500.00	60,500.00	
14	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	1.00	เครื่อง	12,149.00	12,149.00	
15	โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม	2.00	ตัว	48,300.00	96,600.00	
16	โต๊ะทำงานเดี่ยว	4.00	ตัว	12,000.00	48,000.00	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ 4



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเดชะ

แบบ พร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
17	เก้าอี้สำนักงาน	4.00	ตัว	6,000.00	24,000.00	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ 4
18	เครื่องอบขนม	2.00	เครื่อง	11,900	23,800.00	
19	เตาแก๊ส	3.00	เตา	9,345.00	28,035.00	
20	ชุดรับแขก	2.00	ชุด	36,200.00	72,400.00	สำนักงาน 1 ห้องพักญาติ1
21	เครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่ (ชุด)	1.00	ชุด	241,000.00	241,000.00	
22	เครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก (ชุด)	1.00	ชุด	95,500.00	95,500.00	
23	ระบบเครื่องเสียงภายในทั้งชั้น (ชุด)	1.00	ชุด	604,000.00	604,000.00	
24	ผ้าม่าน ชนิดกัน UV และค่าติดตั้ง	1.00	ชุด	604,000.00	604,000.00	
25	รถกอล์ฟ	2.00	คัน	683,000.00	1,366,000.00	
26	ตู้โซฟาโบราณ	4.00	ตู้	9,500.00	38,000.00	
27	कुलเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส 14 ลิตร	4.00	ใบ	9,800.00	39,200.00	ใช้ในกิจกรรมสาธิตและอบรม รับประทาน
28	เตาไฟฟ้า Hotplate 1500 วัตต์	4.00	เตา	5,900.00	23,600.00	ใช้ในกิจกรรมสาธิตและอบรม
29	เครื่องชั่งยาดิจิตอล (2 ตำแหน่ง)	2.00	เครื่อง	12,000.00	24,000.00	
30	เครื่องหั่นยาสมุนไพร	1.00	เครื่อง	48,500.00	48,500.00	
31	เครื่องบดสมุนไพร	1.00	เครื่อง	38,700.00	38,700.00	ใช้ทำลูกประคบ
32	เครื่องปั่นสมุนไพร (แบบใช้ปั่นแดงกว่า)	1.00	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	
33	ตู้อบสมุนไพรแห้ง	1.00	ตู้	400,000.00	400,000.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเดชะ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
34	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี) 50แผ่น/นาที่	1.00	เครื่อง	420,560.00	420,560.00	
35	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	35.00	ชุด	15,887.00	556,045.00	
36	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	2.00	ชุด	19,626.00	39,252.00	
37	เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิตร	4.00	เครื่อง	13,084.00	52,336.00	
38	รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง	1.00	คัน	300,000.00	300,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				8,972,065.00	

๗

