

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สรุปงานอาคาร							
1	หมวดงานรื้อถอนงานป้องกันผิววัสดุ	จำนวน					31,125.00	
2	หมวดงานผ้าเบตาตาม						310,440.00	
3	หมวดงานพื้น						43,470.00	
4	หมวดงานเพอร์นิเคลอร์บัวอิน						629,000.00	
5	หมวดงานผนังตึกแต่ง						27,972.50	
6	งานทาสี						16,875.00	
7	งานระบบไฟฟ้า						35,527.00	
					รวม		1,094,409.50	
					ค่าดำเนินการ			
					รวม		1,094,409.50	
ทั้งนี้สำหรับงานที่เปลี่ยนแปลงหรือหาลิบบบาทแล้ว								
1	หมวดงานรื้อถอนงานป้องกันผิววัสดุ							
	งานรื้อถอนผนังฟลูออเรสเซนซ์	จุด	23	-	25.00	575.00	575.00	
	งานรื้อถอนลิ้นชัก	เมตร	33	-	300.00	9,750.00	9,750.00	
	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ ตู้เก็บของ	เมตร	30	-	220.00	6,600.00	6,600.00	
	งานรื้อถอนเบตาตาม	ตร.ม.	120	-	35.00	4,200.00	4,200.00	
2	งานป้องกันผิววัสดุ	ตร.ม.	100	-	100.00	10,000.00	10,000.00	
							31,125.00	

ร. (✓) 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
2	หมวดงานฝ้าเพดาน									
C1	งานฝ้าเพดานโครงเหล็กโรตึงชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	120.00	ชุด	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00		
C2	งานฝ้าเพดานกรุลามิเนตลายไม้+ทำลิบซ้อนไฟ	70	ตรม.	2,500.00	175,000.00	-	-	175,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
C3	งานเจาะหลุมฝังท่อม+งานเปิดสแตนเสนอะคริลิกช่องไฟ	3	ชุด	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
C4	งานโครงไม้ซ้อนไฟ LED ทรงกลม/ทรงรี จำนวน 5 วง	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
	รวม							310,440.00		
3	หมวดงานพื้น									
F-1	พื้น carpet inter สีน้ำเงิน รุ่น SE03 blue whales	63	ตรม.	600.00	37,800.00	90.00	5,670.00	43,470.00		
	รวม							43,470.00		
4	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิวอัน									
B-1	งานตู้โชว์กระจกรอบ Formwell ขึ้นเบน,ขึ้นล่างกรุไม้อัดลายดีตาย	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-2	กล่องไม้ดีตายกรุลามิเนตลายไม้	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-3	ตู้สูงชั้นวางของ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-4	ชุดที่นั่งโศฟาและงานกรุผนังด้านหลัง									
	งานSOFA ยาว	1	ชิ้น	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
	งานผนังด้านหลังตมแต่งหลังโซฟา	10	ตร.ม.	8,500.00	85,000.00	-	-	85,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-5	โต๊ะขาไม้ยาวพารา ท็อปไม้อัดยางปิดลามิเนตลายไม้	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
	ขนาด 0.70x1.10x0.75 ม.									
B5.1	โต๊ะขาไม้ยาวพารา ท็อปไม้อัดยางปิดลามิเนตลายไม้	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	วัสดุ+ค่าแรง	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักรงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)		
	ขนาด 0.70x1.80x0.75 ม.									
B-6	โต๊ะครึ่งวงรี top ลามีนเต่า	2	ตัว	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
	ขนาด 2.14x1.20x0.75									
B-7	เคาร์เตอร์เดิม ปิดตามีนเต	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-8	เก้าอี้หุ้มหนัง	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-9	เก้าอี้พู่หนัง	15	ชุด	7,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	วัสดุ+ค่าแรง	
B-10	โต๊ะกลม ขนาด 80 cm	2	ชิ้น	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	
	รวม							629,000.00		
5	หมวดงานผนังตกแต่ง									
1	งานผนังตกแต่งปัลลาเมตสีฟ้าไม้เงิน วัสดุ C	15	ตรม.	566.00	8,490.00	-	-	8,490.00	วัสดุ+ค่าแรง	
2	งานผนังตกแต่งปิดลามเมตสีฟ้าไม้เงิน วัสดุ D	7	ตรม.	1,070.00	7,490.00	-	-	7,490.00	วัสดุ+ค่าแรง	
3	งานระแนงเหนือโต๊ะ วัสดุ E	6.5	ชุด	845.00	5,492.50	-	-	5,492.50	วัสดุ+ค่าแรง	
4	งานซุ้มระแนงไม้ วัสดุ C	20	ตรม.	325.00	6,500.00	-	-	6,500.00	วัสดุ+ค่าแรง	
	รวม							27,972.50		
6	งานทาสี									
1	งานผนังทาสีผสม ICI EASY CARE ชนิดที่ลุ่มด้าน	105	ตรม.	45.00	4,725.00	30.00	3,150.00	7,875.00		
2	งานทาสีฝ้าเพดาน	120	ตรม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00		
	รวม							16,875.00		

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)		
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า									
1	โคมไฟฟ้าดาวไลท์ LED แบบฝัง 6"	ดวง	3	430.00	1,290.00	115.00	345.00	1,635.00		
2	โคมปรับองศา LED warm light	ดวง	5	225.00	1,125.00	65.00	325.00	1,450.00		
3	ไฟเส้น LED แสง warm light	เมตร	45	240.00	10,800.00	72.00	3,240.00	14,040.00		
4	สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V	จุด	10	60.00	600.00	80.00	800.00	1,400.00		
5	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขนาด 16A 250V มีกราวด์	จุด	10	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00		
6	โคม LED PANEL 30x120	ชุด	3	2,500.00	7,500.00	750.00	2,250.00	9,750.00		
7	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	เมตร	107	9.00	963.00	3.00	321.00	1,284.00		
8	สายไฟแบบแกนคู่ มีกราวด์ขนาด 2x1.5/1.0 แรงดัน 300 โวลท์	เมตร	50	31.00	1,550.00	13.00	650.00	2,200.00		
9	สายไฟแบบแกนคู่ มีกราวด์ขนาด 1x4-0/1.0 แรงดัน 750 โวลท์	เมตร	57	14.00	798.00	10.00	570.00	1,368.00		
	รวม							35,527.00		

RG 

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบล ท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 แบบเลขที่ 81 / 2561
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 กำหนดราคา เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,094,409.50	1.3048	1,427,985.52	Factor F (งานอาคาร)
				-	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% 2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % 3.เงินประกันผลงานหัก 0.00% 4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,427,985.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,427,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายบวร นามสีอุ่น)


สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง


แบบปร.6


ส่วนราชการ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,427,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,427,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,427,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายวิเชียร ระดมสุทธิศาสตร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายบวร นามสีอ่อน)